



LEGENDA MIESTNOSTI

ČÍS.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	NAŠLAPNÁ VRSTVA	POZNÁMKA
101	CHOĎBA	46,84	TERAZZO	KERAM. OKLAD
102	PRÍSTORY KÚPELOV	7,56	TERAZZO	KERAM. OKLAD
103	PRÍSTORY KÚPELOV	7,56	TERAZZO	KERAM. OKLAD
104	PRÍSTORY KÚPELOV	8,54	TERAZZO	KERAM. OKLAD
105	PRÍSTORY KÚPELOV	7,18	TERAZZO	KERAM. OKLAD
106	SAUNA	21,82	TERAZZO	KERAM. OKLAD
107	SAUNA	9,60	DREVENÝ OKLAD	DREVENÝ OKLAD
108	CHOĎBA	9,90	TERAZZO	KERAM. OKLAD
109	PRÍSTORY KÚPELOV	8,60	TERAZZO	KERAM. OKLAD
110	PRÍSTORY KÚPELOV	6,70	TERAZZO	KERAM. OKLAD
111	PRÍSTORY KÚPELOV	6,00	TERAZZO	KERAM. OKLAD
112	PRÍSTORY KÚPELOV	7,56	TERAZZO	KERAM. OKLAD
113	PRÍSTORY KÚPELOV	7,63	TERAZZO	KERAM. OKLAD
114	ZADVERIE	8,20	TERAZZO	
115	CHOĎBA	9,56	TERAZZO	
116	SCHODISKO	10,40	TERAZZO	
117	SKLAD	17,40	TERAZZO	
118	CHOĎBA	15,41	TERAZZO	
119	SKLAD	19,10	TERAZZO	
120	KREJNÉ WC	25,64	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OKLAD
121	SKLAD	6,75	KERAM. DLAŽBA	
122	SKLAD	5,71	BETÓNOVÁ MAZANINA	

LEGENDA ZNAČENIA

- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- HLAVNÝ VSTUP
- VEDLÁJŠI VSTUP

POZNÁMKY

- EXTERIÉROVÝ VÝTAH SO STROJOVŇOU
- NOSNÉ KONŠTRUKCIE BUDŮ PRI BÚRANÍ PODCHYTENÉ
- VŠETKY OMETKY BUDŮ Z HYGIENICKÝCH DŮVODOV ODSTRANENÉ, BUDE PREVEDENÁ SANÁCIA VĽHKÉHO MURIVA A NANÁSENÉ NOVÉ OMETKY, PRETO NIE JE POTREBNÉ ICH ZAPRAVENIE PO VYBÚRANÝCH KONŠTRUKCIÁCH
- V RAMCI SANÁČNYCH OPATRENÍ BUDE VYBUDOVANÁ NOVÁ PREVETRAVANÁ PODLAHA, NIE JE POTREBNÉ JEJ ZAPRAVENIE PO VYBÚRANÝCH KONŠTRUKCIÁCH
- PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH PRÁC BUDŮ ODSTRANENÉ ZARIADOVACIE PREDMETY

0,000=432,860 m n.m., B.p.v., SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JT/SK

BAKALÁRSKÁ PRÁCE		Číslo par:	
Autor práce:	Silvia Pajonová	Datum:	5.2.2021
Vedúci práce:	Ing. arch. Lukáš Lehotský, Ph.D. doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.	môže byť:	C-05a
Názov práce:	OBNOVA MESTSKÝCH LÁZNÍ MALÉ SVATONÓVICE		
Názov výkresu:	PÔDORYS 1NP - BÚRANÉ KONŠTRUKCIE		