

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHOVÁ KRYTINA	ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN	SVĚTLÁ VÝŠKA	POHLEDOVÁ STROP
0.01	NÁLEVNA	34,08	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	BÍLÁ MALBA+ OBKLAD Z HNĚDĚ NAMOŘENÝCH SMRKOVÝCH PRKEN	2240	BÍLÁ MALBA
0.02	TOALETA	27,09	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	BÍLÁ MALBA	2000	BÍLÁ MALBA
0.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	67,53	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	BÍLÁ MALBA	2000	BÍLÁ MALBA
0.04	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	1,65	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	BÍLÁ MALBA	2300	BÍLÁ MALBA
0.05	SKLAD	1,94	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	BÍLÁ MALBA	1850	BÍLÁ MALBA
0.06	SCHODIŠŤOVÁ HALA	11,36	BETON	COPILIT	-	BETON
CELKEM PLOCHA		143,65				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONTUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

- PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO
- NOVÉ NOSNÉ ZDIVO KERAMICKÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 300x238x247 mm
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 125 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SKELNÉ VATY TL. 200 mm
- BOURANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 mm

LEGENDA ZNAČEK

- C 14_ — odkazy na detaily zpracované v podrobnější dokumentaci výkresy C14, C15, C16
- D01 L/P — dveře, specifikované ve výpise dveří
- O 01_ — okno, specifikované ve výpise oken
- K 01_ — klempířský prvek, specifikovaný ve výpise klempířských prvků
- Z 01_ — zámečnický prvek, specifikovaný ve výpise zámečnických prvků
- T 01_ — truhlářský prvek, specifikovaný ve výpise truhlářských prvků
- KM 01_ — kamenický výrobek
- DŠ — drenážní šachta
- WC1 — keramická závěsná toaleta pro imobilní
- U2 — keramické umyvadlo pro vozíčkáře
- U3 — nerezové vestavěné umyvadlo 500x600mm

POZNÁMKY

Otvory pro okna v rychtě jsou pravděpodobně překlenuty. Je nutné provést kontrolu, zda se na místě opravdu nacházejí a provést přemaltování spar mazí chlamí klenby.

poznámka 1 Nutné provést kontrolu průchodnosti existujícího kominového tělesa.
poznámka 2 Před provádění otvoru je nutné provést sondu, zda se ve stěně nenachází zazděné okno a zvážit, zda se nedá využít pr nový otvor v rámci architektonického výrazu objektu
poznámka 12 Průchod provětrávané podlahy do kominového tělesa pro lepší provětrání konstrukce.
poznámka 13 Posouzení stavu kontrukce při odstraňování obkladu. Případná výhkost by měla být odstraněna díky provětrávané podlaze
poznámka 14 Posouzení stavu překladu při odkrývání ořeveného obkladu.
poznámka 15 Před bouráním kontrukce je nutné provést průzkum ve zdi.

- H 01 — zapravení ubourané části omítka
- H 08 — dozdění klenby
- H 09 — ubouraná nadbetonávka

S1.02 - PODLAHA 1NP ČEDIČOVÁ PODLAHA

1 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA	čtvercová čedičová dlažba	10 mm
2 - SPOJOVACÍ	cementové lepidlo na dlaždice	4 mm
3 - ROZNÁŠECÍ	betonová mazanina C20/25 kari sit 100x100 mm	50 mm
4 - SEPARAČNÍ	polyethylenová folie	-
5 - TEPELNÁ IZOLACE	EPS 200, λ=0,035 W/mK	200 mm
6 - HYDROIZOLAČNÍ	2x modifikovaný SBS asfaltový pás tloušťky 4 mm se sklotkaninovou vložkou, pruhy spojovány s přesahem 100 mm	8 mm
7 - PENETRAČNÍ	asfaltový penetrační lak	-
8 - NOSNÁ	Betonová vyztužená vrstva kari sit ø5, 100x100 mm	120 mm
9 - ODVĚTRÁVACÍ	tvarovka lglú 500x500, výška 300 mm	300 mm
10 - PODKLADNÍ	praný štěrk 8/16 hutněný vibrační deskou	100 mm
11 - PŮVODNÍ ZEMINA		

S1.03 - PODLAHA 1NP KERAMICKÁ DLAŽBA

1 - NÁŠLAPNÁ	bílá maloformátová dlažba	10 mm
2 - LEPÍCÍ	cementové lepidlo na dlažbu	4 mm
3 - ROZNÁŠECÍ	betonová mazanina C20/25 kari sit 100x100 mm	50 mm
4 - SEPARAČNÍ	polyethylenová folie	-
5 - TEPELNÁ IZOLACE	EPS 200, λ=0,035 W/mK	200 mm
6 - HYDROIZOLAČNÍ	2x modifikovaný SBS asfaltový pás tloušťky 4 mm se sklotkaninovou vložkou, pruhy spojovány s přesahem 100 mm	8 mm
7 - PENETRAČNÍ	asfaltový penetrační lak	-
8 - NOSNÁ	Betonová vyztužená vrstva kari sit ø5, 100x100 mm	120 mm
9 - ODVĚTRÁVACÍ	tvarovka lglú 500x500, výška 300 mm	300 mm
10 - PODKLADNÍ	praný štěrk 8/16 hutněný vibrační deskou	100 mm
11 - PŮVODNÍ ZEMINA		

S1.12 OBVODOVÁ STĚNA RYCHTA

1 - POHLEDOVÁ	Jednovrstvá vápenná omítka s žlutým pigmentem	15 mm
2 -PODKLADNÍ	Čistý vápenný podhoz pod vápenné omítky	25 mm
POZNÁMKA - tloušťka vrstvy omítky se bude odvíjet od rovinnosti stávajícího vyzděného podkladu		
3 - STÁVAJÍCÍ	obvodové zdivo	400 ~ 850 mm
4 - POHLEDOVÁ	interiérová vápenná omítka, hrubá	25 mm

0,000=586,730 m n.m., B.p.v./ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S JTSK
585 01 Hodíškov, číslo parcely 24/1, katastrální území Hodíškov (okres Žďár nad Sázavou)
zakresleno dle ČSN 01 3410: 1987 - Výkresy ve stavebnictví

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
Autor práce:	Václav Centner	FAKULTA STAVEBNÍ ústav architektury	
Vedoucí práce:	Ing. arch. Adam Gazdek, Ph.D.		
	doc Ing. Karel Suhajda Ph.D.		
Název práce:	Obnova bývalé rychty v Hodíškově	Číslo paré:	
		Datum:	2. 2. 2024
Název výkresu:	PŮDORYS 1NP	měřítko: 1:50	číslo výkr. C-05