




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A
ŘÍZENÍ STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND
CONSTRUCTION MANAGEMENT

B6. 1 ČASOVÝ PLÁN

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

TOMÁŠ KOMENDA

VEDOUcí PRÁCE
SUPERVISOR













Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D.

BRNO 2014



28.5.14

Zobrazení hlavních vazeb

Index	Název činnosti	Pracovníků	Pracnost	Množství	Doba Rez.	Začátek	Konec		12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12								
Dodav.	Směnnost		[Ph]	[M. j.]	[dní]	možný	možný																																					
ŽB + IPE 200																																												
10	MONTOVANÉ SLOUPY 1 ŽB + IPE 200	5	25	12,0 KS	1	0	12.5.14	12.5.14																																				
20	MONTOVANÉ PANELE 1 základy+parapety	5	64	36,0 KS	2	0	13.5.14	14.5.14																																				
30	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 Štěrka+podkl.bet.	8	601	1018,1 M2	9	0	15.5.14	24.5.14																																				
40	MONTOVANÝ VAZNÍK 1 nadměrný prvek	5	20	4,0 KS	1	17	13.5.14	13.5.14																																				
50	MONTOVANÉ VAZNICE 1	5	84	38,0 KS	2	17	14.5.14	15.5.14																																				
60	CHEMICKÉ KOTVY 1 +rozměření botek	4	34	170,0 KS	1	11	13.5.14	13.5.14																																				
70	TENKOSTĚNNÁ PAŽDÍK. KNCE 1	5	319	1868,1 KG	8	0	27.5.14	4.6.14																																				
80	KLEMPÍŘSKÉ P. PŘED PANEL 1 EX sokly a okna	4	131	312,0 M	4	0	31.5.14	4.6.14																																				
90	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 Externí firma	4	12	9,0 KUS	1	1	31.5.14	31.5.14																																				
100	MONTÁŽ PANELŮ 1 KS1000RW	6	300	435,0 M2	6	0	5.6.14	11.6.14																																				
110	KLEMPÍŘSKÉ P. INTERIÉR 1 lemy, parapety	3	49	117,6 M	2	1	10.6.14	11.6.14																																				
120	KLEMPÍŘSKÉ P. PO PANEL 1 EX rohy a kouty	3	48	115,2 M	2	0	11.6.14	12.6.14																																				

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ○, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓