Plán nasazení hlavních mechanismů

Název stroje	Technické označení
Štěpkovač	Laski LS 150/27CB
Traktor s vlečkou	Zetor Proxima
Kolové rypadlo	Caterpillar M313D
Rypadlo - nakladač	JCB 3CX ECO
Vibrační deska	Wacker Neuson DPU – 25 kN
Vibrační pěch	Wacker Neuson BS 50-2
Nákladní automobil	Tatra Phoenix 6x6 T158
Vrtná souprava	Bauer BG 15 H
Smykem řízený nakladač	Bobcat S130
Autodomíchávač betonu	MAN TGS 32.400 8x4
Autočerpadlo betonu	SCHWING S 43 SX
Autočerpadlo betonu	SCHWING S 47 SX
Bádie	1016L.12 o objemu 1,0 m3
Valník s přívěsem a hydraulickým jeřábem	Iveco Trakker AD 260 T45 6x4
Svářecý agragát	KIT in 150 TIG LA
Věžový jeřáb	Liebherr 65K
Nákladní automobil s nosičem kontejnerů	IVECO HI-STREET AD260S42YPS
Stavební výtah	Geda 500 Z/ZP
Závěsná pracovní plošina	Geda AB 650
Zásobovací silo s míchačkou	HLS 20 m^3 + míchačka QLMP-P
Čistící vůz	Mercedes s nástavbou FAUN



LEGENDA ZNAČEK:

- Zemní práce
- Základy
- Hrubá spodní stavba
- Hrubá vrchní stavba a zastřešení
- Dokončovací práce

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ

Název DP:
KOMERČNÍ DŮM V BRNĚ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝSTAVBY

Datum: 10. 1. 2016

Název:
PLÁN NASAZENÍ HLAVNÍCH MECHANISMŮ

Měřítko:	Příloha č.:
-	3

Vypracoval:	Bc. STANISLAV SEDLÁČEK	Vedoucí DP:	Doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.