


DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ	
VYPRACOVAL	David Lupač		
KONTRÓLOVAL	Ing. Jitka Vlčková		
STAVEBNÍK	EMOS spol. s r.o.		
MÍSTO STAVBY	obec Klentnice p.č. 200/1,2,4,5		
NÁZEV STAVBY	Vinařský dům Klentnice technologická etapa zastřešení	FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB	
OBSAH: POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ZASTŘEŠENÍ, ZATEPLENÍ A PODHLEDY		FORMÁT	A4
		DATUM	BŘEZEN 2015
		Č. PŘÍLOHY P.6	

Položkový rozpočet				
Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice		
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice		
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet		
Projektant				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
Rozpis ceny:		Dodávka:	Montáž:	Celkem:
	HSV	133,203,98	198,617,04	331,821,04
	PSV	1,680,688,42	674,137,47	2,354,825,89
	MON	0,00	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
	Celkem:	1,813,892,40	872,754,51	2,686,646,93
Rekapitulace daní:				
	Základ pro DPH	15 %	0,00	CZK
	DPH	15 %	0,00	CZK
	Základ pro DPH	21 %	2,686,646,93	CZK
	DPH	21 %	564,196,00	CZK
	Zaokrouhlení		0,07	CZK
Cena celkem:				3,250,843,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:		
Datum:		Datum: 09/05/15		
Podpis:		Podpis:		

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.2
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	89,195,58	122,518,92	211,714,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	44,008,40	48,141,96	92,150,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	27,956,16	27,956,16
712	Živičné krytiny	PSV	273,741,49	24,085,24	297,826,73
713	Izolace tepelné	PSV	223,013,07	110,268,53	333,281,60
762	Konstrukce tesařské	PSV	325,718,05	204,290,56	530,008,61
764	Konstrukce klempířské	PSV	120,936,09	52,744,31	173,680,40
765	Krytiny tvrdé	PSV	156,952,93	73,199,82	230,152,75
766	Konstrukce truhlářské	PSV	207,575,52	16,024,11	223,599,63
767	Konstrukce zámečnické	PSV	372,751,27	193,524,90	566,276,17
			1,813,892,40	872,754,51	2,686,646,91

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.3
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	314259666R00	Komin Schiedel KeraStar, 250 mm, prostup střechou	kus	1,00000	4,240,00	4,240,00
				Dodávka:	4,152,52	4,152,52
				Montáž:	87,48	87,48
	Popis:	Prostup střechou a protidešťová manžeta.				
2	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	393,19000	486,50	191,286,94
				Dodávka:	195,23	76,762,48
				Montáž:	291,27	114,524,45
3	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	393,19000	30,90	12,149,57
				Dodávka:	21,06	8,280,58
				Montáž:	9,84	3,868,99
4	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	12,00000	336,50	4,038,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	336,50	4,038,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				211,714,51

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

5	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	322,96000	42,00	13,564,32
				Dodávka:	0,02	6,46
				Montáž:	41,98	13,557,86
	Popis:	Včetně kotvení lešení.				
6	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	645,92000	31,30	20,217,30
				Dodávka:	29,76	19,222,58
				Montáž:	1,54	994,72
7	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	322,96000	28,70	9,268,95
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	28,70	9,268,95
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	157,54000	103,00	16,226,62
				Dodávka:	48,14	7,583,98
				Montáž:	54,86	8,642,64
9	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	235,65000	139,50	32,873,18
				Dodávka:	72,97	17,195,38
				Montáž:	66,53	15,677,79
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				92,150,37

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	16,78041	1,666,00	27,956,16
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,666,00	27,956,16
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				27,956,16

Díl: 712 Živičné krytiny

11	712361703R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou	m2	497,50375	255,00	126,863,46
				Dodávka:	209,83	104,391,21
				Montáž:	45,17	22,472,24
12	28322100.AR	Fólie Fatrafol 807 tl. 3, š. 1300 mm střešní šedá	m2	572,12931	296,00	169,350,28

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.4
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	296,00	169,350,28
				Montáž:	0,00	0,00
13	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,72883	933,00	1,613,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	933,00	1,613,00
Celkem za: 712		Živičné krytiny				297,826,74

Díl: 713		Izolace tepelné				
14	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	579,73000	77,60	44,987,05
				Dodávka:	16,65	9,652,50
				Montáž:	60,95	35,334,54
15	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	579,73000	72,00	41,740,56
				Dodávka:	11,04	6,400,22
				Montáž:	60,96	35,340,34
16	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál	m2	686,38375	94,80	65,069,18
				Dodávka:	37,13	25,485,43
				Montáž:	57,67	39,583,75
17	63148110R	Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 60 mm	m2	207,76800	61,50	12,777,73
				Dodávka:	61,50	12,777,73
				Montáž:	0,00	0,00
18	63148112R	Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 100 mm	m2	429,93500	104,50	44,928,21
				Dodávka:	104,50	44,928,21
				Montáž:	0,00	0,00
19	63148114R	Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 140 mm	m2	429,93500	146,50	62,985,48
				Dodávka:	146,50	62,985,48
				Montáž:	0,00	0,00
20	63148116.AR	Deska ORSTROP 1200 x 600 mm tl. 180 mm	m2	207,76800	187,50	38,956,50
				Dodávka:	187,50	38,956,50
				Montáž:	0,00	0,00
21	67352330R	Fólie JUTAFOL N AL 170 speciál parotěsná reflexní	m2	686,38375	31,80	21,827,00
				Dodávka:	31,80	21,827,00
				Montáž:	0,00	0,00
22	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,95053	2,00	9,90
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	2,00	9,90
Celkem za: 713		Izolace tepelné				333,281,61

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
23	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	107,20000	122,00	13,078,40
				Dodávka:	5,85	627,12
				Montáž:	116,15	12,451,28
24	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	882,60000	158,00	139,450,80
				Dodávka:	5,85	5,163,21
				Montáž:	152,15	134,287,59
25	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	29,10000	212,50	6,183,75
				Dodávka:	5,85	170,24
				Montáž:	206,65	6,013,52

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.5
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	474,99060	81,30	38,616,74
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	81,30	38,616,74
27	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	188,88000	50,00	9,444,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	50,00	9,444,00
28	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	188,88000	17,60	3,324,29
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	17,60	3,324,29
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	36,20623	1,201,00	43,483,68
				Dodávka:	1,201,00	43,483,68
				Montáž:	0,00	0,00
30	60512622.AR	Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,94340	10,880,00	10,264,19
				Dodávka:	10,880,00	10,264,19
				Montáž:	0,00	0,00
31	60515510R	Hranol SM/JD 1 12x12, 14, 18 cm	m3	20,30846	6,150,00	124,897,03
				Dodávka:	6,150,00	124,897,03
				Montáž:	0,00	0,00
32	60517111R	Lať střešní 40x60 mm	m3	2,63531	5,765,00	15,192,56
				Dodávka:	5,765,00	15,192,56
				Montáž:	0,00	0,00
33	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	522,48970	241,00	125,920,02
				Dodávka:	241,00	125,920,02
				Montáž:	0,00	0,00
34	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	23,20312	6,60	153,14
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	6,60	153,14
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				530,008,60

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
35	764251605R00	Žlab podokapní hranatý TiZn RHEINZINK rš. 400 mm	m	12,35000	789,00	9,744,15
				Dodávka:	640,62	7,911,66
				Montáž:	148,38	1,832,49
	Popis:	včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
36	764251635R00	Čelo žlabu hranatého TiZn RHEINZINK pro rš.400 mm	kus	6,00000	254,50	1,527,00
				Dodávka:	122,76	736,56
				Montáž:	131,74	790,44
	Popis:	Dodávka a montáž žlabového čela včetně spojovacích prostředků.				
37	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm	m	25,50000	555,00	14,152,50
				Dodávka:	395,63	10,088,57
				Montáž:	159,37	4,063,94
	Popis:	včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
38	764252634R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.333 mm	kus	4,00000	226,00	904,00
				Dodávka:	94,26	377,04
				Montáž:	131,74	526,96
	Popis:	včetně spojovacích prostředků.				

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.6
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	764259615R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,330/100 mm	kus	5,00000	234,50	1,172,50
				Dodávka:	155,32	776,60
				Montáž:	79,18	395,90
40	764259645R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK hranatý, 330/100 mm	kus	4,00000	989,00	3,956,00
				Dodávka:	909,82	3,639,28
				Montáž:	79,18	316,72
41	764292634R00	Úžlabí TiZn RHEINZINK,rš.500,ležatá drážka,nad 35°	m	44,30000	470,00	20,821,00
				Dodávka:	340,97	15,104,97
				Montáž:	129,03	5,716,03
42	764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm	m	35,00000	451,50	15,802,50
				Dodávka:	318,55	11,149,25
				Montáž:	132,95	4,653,25
	Popis:	včetně objímek a spojovacího materiálu.				
43	764551604R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm	m	15,00000	575,00	8,625,00
				Dodávka:	442,05	6,630,75
				Montáž:	132,95	1,994,25
	Popis:	včetně objímek a spojovacího materiálu.				
44	764552603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, hranatý, 100/100 mm	m	29,00000	635,00	18,415,00
				Dodávka:	502,05	14,559,45
				Montáž:	132,95	3,855,55
	Popis:	včetně objímek.				
45	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	43,10000	356,50	15,365,15
				Dodávka:	286,12	12,331,77
				Montáž:	70,38	3,033,38
	Popis:	včetně spojovacích prostředků.				
46	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	61,80000	282,50	17,458,50
				Dodávka:	199,67	12,339,61
				Montáž:	82,83	5,118,89
	Popis:	včetně spojovacích prostředků.				
47	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	15,20000	352,00	5,350,40
				Dodávka:	162,62	2,471,82
				Montáž:	189,38	2,878,58
	Popis:	včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
48	764530430R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	4,50000	437,50	1,968,75
				Dodávka:	197,38	888,21
				Montáž:	240,12	1,080,54
	Popis:	včetně zednické výpomoci.				
49	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	15,00000	484,00	7,260,00
				Dodávka:	243,14	3,647,10
				Montáž:	240,86	3,612,90
50	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	52,10000	598,00	31,155,80
				Dodávka:	350,93	18,283,45
				Montáž:	247,07	12,872,35
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,09918	1,95	2,14
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,95	2,14

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.7
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské			173,680,39

Díl: 765 Krytiny tvrdé

52	765311511R00	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho	m2	188,88000	673,00	127,116,24
				Dodávka:	496,41	93,761,92
				Montáž:	176,59	33,354,32
	Popis:	Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové(segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty.				
53	765311531R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči	m	45,30000	749,00	33,929,70
				Dodávka:	647,89	29,349,42
				Montáž:	101,11	4,580,28
	Popis:	Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu s kartáči, držáku hřebenové latě, hřebenové latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.				
54	765311572R00	Hák protisněhový C-380	kus	94,00000	40,80	3,835,20
				Dodávka:	24,78	2,329,32
				Montáž:	16,02	1,505,88
	Popis:	Dodávka a montáž protisněhového háku.				
55	765311583R00	Bobrovka - přirezáání a uchycení tašek	m	175,00000	139,50	24,412,50
				Dodávka:	14,01	2,451,75
				Montáž:	125,49	21,960,75
56	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	56,50000	34,30	1,937,95
				Dodávka:	20,38	1,151,47
				Montáž:	13,92	786,48
	Popis:	Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.				
57	765332341R00	Hřeben KMB Bobrovka Elegant, s větracím pásem	m	45,30000	558,00	25,277,40
				Dodávka:	450,73	20,418,07
				Montáž:	107,27	4,859,33
	Popis:	Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, pásu univerzálního včetně spojovacích prostředků.				
58	765799310RN3	Montáž fólie na krokve přibitím, difúzní pojistná hydroizolaceTuning FOL - N	m2	188,88000	71,70	13,542,70
				Dodávka:	39,66	7,490,98
				Montáž:	32,04	6,051,72
	Popis:	Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.				
59	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	14,86116	6,80	101,06
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	6,80	101,06
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé			230,152,75	

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

60	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	9,00000	1,136,00	10,224,00
				Dodávka:	6,60	59,40
				Montáž:	1,129,40	10,164,60
61	766624051R00	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	3,00000	2,065,00	6,195,00
				Dodávka:	112,04	336,12
				Montáž:	1,952,96	5,858,88
	Popis:	Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádrokartonovém a montáž světlovodu v podhledu. Bez dodávky světlovodu				

Stavba:	11	Vinařský dům Klentnice	List č.8
Objekt:	1	Vinařský dům Klentnice	
Rozpočet:	1	P.6 Položkový rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62	611402076R	Okno střešní GGU SOLAR 007330 M06 78 x 118 cm, kyvné, solární ovládání	kus	9,00000	18,980,00	170,820,00
				Dodávka:	18,980,00	170,820,00
				Montáž:	0,00	0,00
63	611405941R	Světlovod VELUX TCR 014 60x60 cm, d=35 cm, do ploché střechy, pevný tubus	kus	3,00000	12,120,00	36,360,00
				Dodávka:	12,120,00	36,360,00
				Montáž:	0,00	0,00
64	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,44886	1,40	0,63
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,40	0,63
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				223,599,63

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
65	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	34,25750	103,50	3,545,65
				Dodávka:	11,04	378,20
				Montáž:	92,46	3,167,45
66	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	78,77350	76,80	6,049,80
				Dodávka:	9,97	785,37
				Montáž:	66,83	5,264,43
67	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	325,67600	37,80	12,310,55
				Dodávka:	7,10	2,312,30
				Montáž:	30,70	9,998,25
68	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	601,27600	33,50	20,142,75
				Dodávka:	6,30	3,788,04
				Montáž:	27,20	16,354,71
69	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	3,487,83288	25,10	87,544,61
				Dodávka:	5,35	18,659,91
				Montáž:	19,75	68,884,70
70	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	1,773,14550	22,40	39,718,46
				Dodávka:	5,35	9,486,33
				Montáž:	17,05	30,232,13
71	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	3,161,88600	21,00	66,399,61
				Dodávka:	5,35	16,916,09
				Montáž:	15,65	49,483,52
72	55399992.AR	Ocelové prvky do 10 kg	kg	35,97038	43,90	1,579,10
				Dodávka:	43,90	1,579,10
				Montáž:	0,00	0,00
73	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	9,489,46215	33,60	318,845,93
				Dodávka:	33,60	318,845,93
				Montáž:	0,00	0,00
74	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	9,99971	1,014,00	10,139,71
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,014,00	10,139,71
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				566,276,17