

Časový a Finanční plán stavby: výpočtová část

označení	název	MJ	počet MJ	Náklady [Kč/MJ]	Celkem [Kč]	počet pracovníků [ks]	produktivita práce [Kč/h]	délka směny [h]	délka činnosti [dny]
SO 320/31	oplocení + brána	bm	98,89	852	84 254,28	4	1350	8	2
SO 340/31	venkovní osvětlení	kus	4	3290	13 160	2	947	8	1
SO 351/31	elektrická přípojka	bm	34,13	3978	135 769,14	2	1658	8	6
SO 493/31	hl. budova - přečerpávací stanice	m3	6133,93	4865	29 841 559	16	1272	8	184
SO 690/31	plocha komunikace	m2	531	2780	1 476 180	8	3680	8	7
				součet	31 550 922,75	32,00			

Časový a Finanční plán stavby: grafická část

označení	název	3					4				5			
		2.-8.	9.-15.	16.-22.	23.-29.	30.-5.	6.-12.	13.-19.	20.-26.	27.-3.	4.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-31.
SO 320/31	oplocení + brána													
SO 340/31	venkovní osvětlení													
SO 351/31	elektrická přípojka	135 769,14												
SO 493/31	hl. budova - přečerpávací stanice	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94
SO 690/31	plocha komunikace													
	počet pracovníků	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	týdenní náklady	1 098 400,08	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94
	měsíční náklady	4 948 923,84					3 850 523,76				3 850 523,76			

označení	název	6					7				8				
		1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-5.	6.-12.	13.-19.	20.-26.	27.-2.	3.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-30.	31.-6
SO 320/31	oplocení + brána														
SO 340/31	venkovní osvětlení														
SO 351/31	elektrická přípojka														
SO 493/31	hl. budova - přečerpávací stanice	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94
SO 690/31	plocha komunikace														
	počet pracovníků	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	týdenní náklady	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94
	měsíční náklady	4 813 154,70					3 850 523,76				4 813 154,70				

označení	název	9			
		7.-13.	14.-20.	21.-27.	28.-4.
SO 320/31	oplocení + brána				84 254,28
SO 340/31	venkovní osvětlení				13 160
SO 351/31	elektrická přípojka				
SO 493/31	hl. budova - přečerpávací stanice	962 630,94	962 630,94	962 630,94	962 630,94
SO 690/31	plocha komunikace				1 476 180
	počet pracovníků	16	16	16	30
	týdenní náklady	962 630,94	962 630,94	962 630,94	2 536 225,22
	měsíční náklady	5 424 118,04			
	celkové náklady	31 550 923			