

Stavebně technologický projekt ZZS Jmk v Brně - Bohunicích

Bc. Jakub ŠMEIDLER

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	m.j.	NÁKLADY [TIS. KČ]	POČET PRACOVNÍKŮ	PRODUKTIVITA PRACOVNÍKA NA MJ [KČ]	DOBA TRVÁNÍ [TÝDEN]	TERMÍN		2017												2018	
							ZAHÁJENÍ	UKONČENÍ	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR
Stavební objekty																						
SO 101	Budova ZZS Kamenice	m ³	139 958	18	2750	47	1.2.2017	23.1.2018														
SO 102	Školící sál	m ³	8 008	8	2150	8	1.4.2017	31.5.2017														
SO 103	Energocentrum	m ³	3 852	6	2035	5	7.5.2017	16.6.2017														
SO 104	Garáže	m ³	3 801	6	2000	5	7.5.2017	16.6.2017														
Inženýrské objekty																						
IO 211	Kácení zeleně	m ²	306	6	360	1	2.1.2017	11.1.2017														
IO 212	Odstranění stávajících objektů	m ³	389	6	750	1	5.1.2017	13.1.2017														
IO 213	Odstranění oplocení	m	37	4	420	1	10.1.2017	13.1.2017														
IO 214	Bourání zpevněných ploch	m ²	933	5	1280	2	10.1.2017	20.1.2017														
IO 215	Hrubé terénní úpravy	m ³	4 221	10	1560	5	11.1.2017	7.2.2017														
IO 221	Přeložka plynovodu	m	506	6	680	2	12.1.2017	29.1.2017														
IO 222	Přeložka VO	m	170	4	1250	1	20.1.2017	29.1.2017														
IO 223	Přeložka areálového osvětlení FN	m	684	5	1250	2	13.1.2017	27.1.2017														
IO 231	Přípojka pitné vody	m	58	6	650	1	20.1.2017	29.1.2017														
IO 232	Přípojka plynu	m	185	7	850	1	20.1.2017	29.1.2017														
IO 233	Přípojka kanalizace splaškové	m	125	5	620	1	28.1.2017	7.2.2017														
IO 234	Přípojka kanalizace dešťové	m	125	5	620	1	28.1.2017	7.2.2017														
IO 241	Areálový rozvod vody	m	282	4	610	2	6.6.2017	21.6.2017														
IO 242	Areálový rozvod dešťové kanalizace	m	2 734	10	935	5	24.6.2017	30.7.2017														
IO 243	Kanalizace zpevněných ploch	m	1 787	6	930	5	24.6.2017	30.7.2017														
IO 244	Venkovní osvětlení	m	207	5	730	1	14.6.2017	22.7.2017														
IO 245	Areálový rozvod NN (napájecí kabely)	m	610	6	680	2	14.6.2017	30.7.2017														
IO 251	Oplocení	m	2 170	4	2500	4	14.1.2018	15.2.2018														
IO 252	Chodníky	m ²	215	6	1320	1	6.2.2018	15.2.2018														
IO 253	Parkovací stání	m ²	147	7	1540	1	6.2.2018	15.2.2017														
IO 254	Areálové komunikace	m ²	4 697	10	1560	5	25.8.2017															

[illegible]