

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 01 Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín				Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Polyfunkční dům			JKSO: 801.82
Stavba: 1304	Název stavby: Polyfunkční dům			SKP:
Projektant: Ing. Martin Nedbálek		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel: GMX Real s.r.o		Náklady na MJ: 10 606 354,00		
Počet listů:		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	6 203 854,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	3 353 742,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	840 790,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		10 398 386,00	Zařízení staveniště	207 968,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		10 606 354,00	Ostatní náklady celkem:	207 968,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Haas Jan Datum: 15. 1. 2014 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	10 606 353,61 Kč	
DPH		21,0 % činí:	2 227 334,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			12 833 688,00 Kč	

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12 Odkopávky a prokopávky	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13 Hloubené vykopávky	189 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16 Přemístění výkopku	529 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17 Konstrukce ze zemin	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18 Povrchové úpravy terénu	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 Úprava podloží a základ.spáry	44 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
27 Základy	729 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,2
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	602 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2
31 Zdi podpěrné a volné	619 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,1
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stočky	27 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7
34 Stěny a příčky	233 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
39 Rekonstrukce tunelů	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
41 Stropy a stropní konstrukce	1 121 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,9
43 Schodiště	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7
44 Zastřešení	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1
61 Úpravy povrchů vnitřní	529 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
62 Úpravy povrchů vnější	324 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8
63 Podlahy a podlahové konstrukce	449 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,0
64 Výplně otvorů	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
94 Lešení a stavební výtahy	102 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	38 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	354 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	431 643,00	0,00	0,00	0,00	2,2
713 Izolace tepelné	0,00	296 335,00	0,00	0,00	0,00	3,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	176 295,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Vnitřní vodovod	0,00	162 741,00	0,00	0,00	0,00	0,0
723 Vnitřní plynovod	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,0
736 Podlahové vytápění	0,00	651 228,00	0,00	0,00	0,00	1,2
764 Konstrukce klempířské	0,00	119 956,00	0,00	0,00	0,00	0,8
766 Konstrukce truhlářské	0,00	143 905,00	0,00	0,00	0,00	0,9
767 Konstrukce zámečnické	0,00	735 829,00	0,00	0,00	0,00	1,3
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	113 836,00	0,00	0,00	0,00	2,8
775 Podlahy vlysové a parketové	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	0,3

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet			List č.3	
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014				
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín					
776	Podlahy povlakové	0,00	103 205,00	0,00	0,00	0,00	0,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	144 654,00	0,00	0,00	0,00	1,0
781	Obklady keramické	0,00	133 782,00	0,00	0,00	0,00	2,9
784	Malby	0,00	94 485,00	0,00	0,00	0,00	1,0
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	840 790,00	0,00	0,0
Kč		6 203 854,00	3 353 742,00	0,00	840 790,00	0,00	1 428,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	9 557 596,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	9 557 596,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	9 557 596,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	9 557 596,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00	10 398 386,00	207 968,00
Provoz investora	0,00	10 398 386,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	10 398 386,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	10 398 386,00	0,00
			207 968,00

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11		Přípravné a přidružené práce						
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	340,0000	39,10	13 294,00	0,00000	0,00000
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	340,0000	8,40	2 856,00	0,00005	0,01700
11		Přípravné a přidružené práce				16 150,00		0,01700
12		Odkopávky a prokopávky						
3	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	68,0000	77,90	5 297,20	0,00000	0,00000
		<i>Sejmutí do hloubky 20 cm: 340*0,2</i>				<i>68,0000</i>		
12		Odkopávky a prokopávky				5 297,20		0,00000
13		Hloubené vykopávky						
4	131 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	415,3279	38,00	15 782,46	0,00000	0,00000
		<i>Lepivost 50%: 830,6559*0,5</i>				<i>415,3279</i>		
5	131 30-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	830,6559	195,50	162 393,23	0,00000	0,00000
		<i>1. etapa výkopu jámy: 0,5*3,2*23*1,2</i>				<i>44,1600</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>-0,5*11*0,65*1,2</i>				<i>-4,2900</i>		
		<i>Mezisoučet:</i>				<i>31,0575</i>		
		<i>2. etapa výkopu jámy: 3,2*23*1,2</i>				<i>88,3200</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				<i>42,7800</i>		
		<i>Mezisoučet:</i>				<i>113,4750</i>		
		<i>3.etapa výkopu jámy: 3,2*23*1,2</i>				<i>88,3200</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>3,1*23*1,2</i>				<i>85,5600</i>		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				<i>42,7800</i>		
		<i>Mezisoučet:</i>				<i>199,0350</i>		
		<i>4. etapa výkopu jámy: 3,2*23*1,2</i>				<i>88,3200</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				<i>42,7800</i>		
		<i>3,1*23*1,2</i>				<i>85,5600</i>		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				<i>42,7800</i>		
		<i>Mezisoučet:</i>				<i>241,8150</i>		
		<i>5.etapa výkopu jámy: 3,2*23*1,2</i>				<i>88,3200</i>		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>-8,8125</i>		
		<i>0,5*11,75*1,25*1,2</i>				<i>8,8125</i>		
		<i>3,1*23*1,2</i>				<i>85,5600</i>		
		<i>3,1*23*1,2</i>				<i>85,5600</i>		
		<i>3,1*23*1,2</i>				<i>85,5600</i>		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				<i>42,7800</i>		
		<i>Mezisoučet:</i>				<i>387,7800</i>		
		<i>Hřebíková stěna: -23*4,415*2,25*0,5</i>				<i>- 114,2381</i>		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		-23*2,185*2,25*0,25				-28,2684		
		Mezisoučet:				- 142,5065		
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	14,8842	49,80	741,23	0,00000	0,00000
		Lepivost 50 %: 29,7685*0,5				14,8842		
7	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	29,7685	360,00	10 716,66	0,00000	0,00000
		ZP-5: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		1,85*0,7*0,15				0,1943		
		ZP-8: (0,3+0,7+1,55)*(1,7+2,35+2)*0,3				4,6282		
		-1,35*2,35*0,3				-0,9517		
		2,2*0,7*0,3				0,4620		
		2,24*0,7*0,65				1,0192		
		2,3*0,7*0,85				1,3685		
		ZP-7: 4,39*0,7*1				3,0730		
		0,5*1,4*1				0,7000		
		0,55*1,4*0,65				0,5005		
		0,75*1,4*0,3				0,3150		
		ZP-1: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		ZP-6: 0,7*1*0,3				0,2100		
		0,55*1*0,65				0,3575		
		0,5*1*1				0,5000		
		ZP-3: 0,5*1,7*0,25				0,2125		
		0,5*1,7*0,55				0,4675		
		ZP-4: 0,5*2*0,25				0,2500		
		0,5*2*0,55				0,5500		
		Výtahová šachta: (1,7+2,35+2)*3,97*0,65				15,6120		
13		Hloubené vykopávky				189 633,58		0,00000
16		Přemístění výkopku						
8	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 317,8107	76,40	100 680,74	0,00000	0,00000
		Hloubení jam (nakypření 1,25): 830,6559*1,25				1 038,3199		
		Hloubení rýh (nakypření 1,25): 29,7685*1,25				37,2106		
		Zásypy: 242,2802				242,2802		
9	162 70-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	1 402,8107	203,50	285 471,98	0,00000	0,00000
		Začátek provozního součtu						
		Sejmutí do hloubky 20 cm: 340*0,2				68,0000		
		Konec provozního součtu				68,0000		
		Nakypření ornice 1,25: 68*1,25				85,0000		
		Začátek provozního součtu						
		1. etapa: 0,5*3,2*23*1,2				44,1600		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11*0,65*1,2				-4,2900		
		2. etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		3.etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		4. etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		5.etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		0,5*11,75*1,25*1,2				8,8125		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		Hřebíková stěna: -23*4,415*2,25*0,5				- 114,2381		
		-23*2,185*2,25*0,25				-28,2684		
		Konec provozního součtu				830,6560		
		Nakypření jámy: 830,6559*1,25				1 038,3199		
		Začátek provozního součtu						
		ZP-5: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		1,85*0,7*0,15				0,1943		
		ZP-8: (0,3+0,7+1,55)*(1,7+2,35+2)*0,3				4,6282		
		-1,35*2,35*0,3				-0,9517		
		2,2*0,7*0,3				0,4620		
		2,24*0,7*0,65				1,0192		
		2,3*0,7*0,85				1,3685		
		ZP-7: 4,39*0,7*1				3,0730		
		0,5*1,4*1				0,7000		
		0,55*1,4*0,65				0,5005		
		0,75*1,4*0,3				0,3150		
		ZP-1: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		ZP-6: 0,7*1*0,3				0,2100		
		0,55*1*0,65				0,3575		
		0,5*1*1				0,5000		
		ZP-3: 0,5*1,7*0,25				0,2125		
		0,5*1,7*0,55				0,4675		
		ZP-4: 0,5*2*0,25				0,2500		
		0,5*2*0,55				0,5500		
		Výtahová šachta: (1,7+2,35+2)*3,97*0,65				15,6120		
		Konec provozního součtu				29,7685		
		Nakypření rýh: 29,7685*1,25				37,2106		
		Zpětný dovoz pro zásypy:						
		Zásypy mezi základové pasy: 3,7*9,57*0,7				24,7863		
		1,35*2,35*0,7				2,2208		
		4,95*2,35*0,7				8,1428		
		4,44*9,27*0,7				28,8112		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		3,155*9,27*0,7				20,4728		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		0,5*1,05*9,27*0,7				3,4067		
		Mezisoučet:				1 247,1111		
		Zásyp za severní opěrnou zdí: 21,54*3,39*0,5				36,5103		
		0,5*21,54*2,015*0,5				10,8508		
		0,5*21,54*3,636*1,85				72,4455		
		0,5*0,5*21,54*1,97*2,12				22,4899		
		Mezisoučet:				142,2965		
		Zásyp za západní opěrnou zdí: 0,5*0,5*11,777*3,41*1,335				13,4033		
10	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy						
		m3	918,2503	140,50	129 014,17	0,00000	0,00000	
		Začátek provozního součtu						
		Sejmutí do hloubky 20 cm: 340*0,2				68,0000		
		Konec provozního součtu				68,0000		
		Nakypření ornice 1,25: 68*1,25				85,0000		
		Začátek provozního součtu						
		1. etapa: 0,5*3,2*23*1,2				44,1600		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11*0,65*1,2				-4,2900		
		2. etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		3.etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		4. etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		5.etapa: 3,2*23*1,2				88,3200		
		-0,5*11,75*1,25*1,2				-8,8125		
		0,5*11,75*1,25*1,2				8,8125		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		3,1*23*1,2				85,5600		
		0,5*3,1*23*1,2				42,7800		
		Hřebíková stěna: -23*4,415*2,25*0,5				- 114,2381		
		-23*2,185*2,25*0,25				-28,2684		
		Konec provozního součtu				830,6560		
		Nakypření jámy: 830,6559*1,25				1 038,3199		
		Začátek provozního součtu						
		ZP-5: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		1,85*0,7*0,15				0,1943		
		ZP-8: (0,3+0,7+1,55)*(1,7+2,35+2)*0,3				4,6282		
		-1,35*2,35*0,3				-0,9517		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		2,2*0,7*0,3				0,4620		
		2,24*0,7*0,65				1,0192		
		2,3*0,7*0,85				1,3685		
		ZP-7: 4,39*0,7*1				3,0730		
		0,5*1,4*1				0,7000		
		0,55*1,4*0,65				0,5005		
		0,75*1,4*0,3				0,3150		
		ZP-1: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		ZP-6: 0,7*1*0,3				0,2100		
		0,55*1*0,65				0,3575		
		0,5*1*1				0,5000		
		ZP-3: 0,5*1,7*0,25				0,2125		
		0,5*1,7*0,55				0,4675		
		ZP-4: 0,5*2*0,25				0,2500		
		0,5*2*0,55				0,5500		
		Výtahová šachta: (1,7+2,35+2)*3,97*0,65				15,6120		
		Konec provozního součtu				29,7685		
		Nakypření rýh: 29,7685*1,25				37,2106		
		Začátek provozního součtu						
		Zásyp mezi pásy: 3,7*9,57*0,7				24,7863		
		1,35*2,35*0,7				2,2208		
		4,95*2,35*0,7				8,1428		
		4,44*9,27*0,7				28,8112		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		3,155*9,27*0,7				20,4728		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		0,5*1,05*9,27*0,7				3,4067		
		Severní opěrná zeď: 21,54*3,39*0,5				36,5103		
		0,5*21,54*2,015*0,5				10,8508		
		0,5*21,54*3,636*1,85				72,4455		
		0,5*0,5*21,54*1,97*2,12				22,4899		
		Západní opěrná zeď: 0,5*0,5*11,777*3,41*1,335				13,4033		
		Konec provozního součtu				242,2804		
		-242,2802				- 242,2802		
11	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	242,2802	57,10	13 834,20	0,00000	0,00000
		Zásypy mezi základové pásy: 3,7*9,57*0,7				24,7863		
		1,35*2,35*0,7				2,2208		
		4,95*2,35*0,7				8,1428		
		4,44*9,27*0,7				28,8112		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		3,155*9,27*0,7				20,4728		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		0,5*1,05*9,27*0,7				3,4067		
		Mezisoučet:				86,5806		
		Zásyp za severní opěrnou zdí: 21,54*3,39*0,5				36,5103		
		0,5*21,54*2,015*0,5				10,8508		
		0,5*21,54*3,636*1,85				72,4455		
		0,5*0,5*21,54*1,97*2,12				22,4899		
		Mezisoučet:				142,2965		
		Zásyp za západní opěrnou zdí: 0,5*0,5*11,777*3,41*1,335				13,4033		
16		Premístění výkopku				529 001,08		0,00000

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
17		Konstrukce ze zemin						
12	171 20-6111.R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	918,2503	17,90	16 436,68	0,00000	0,00000
		<i>Začátek provozního součtu</i>						
		<i>Sejmutí do hloubky 20 cm: 340*0,2</i>				68,0000		
		<i>Konec provozního součtu</i>				68,0000		
		<i>Nakypření ornice 1,25: 68*1,25</i>				85,0000		
		<i>Začátek provozního součtu</i>						
		<i>1. etapa: 0,5*3,2*23*1,2</i>				44,1600		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>-0,5*11*0,65*1,2</i>				-4,2900		
		<i>2. etapa: 3,2*23*1,2</i>				88,3200		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				42,7800		
		<i>3. etapa: 3,2*23*1,2</i>				88,3200		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>3,1*23*1,2</i>				85,5600		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				42,7800		
		<i>4. etapa: 3,2*23*1,2</i>				88,3200		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				42,7800		
		<i>3,1*23*1,2</i>				85,5600		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				42,7800		
		<i>5. etapa: 3,2*23*1,2</i>				88,3200		
		<i>-0,5*11,75*1,25*1,2</i>				-8,8125		
		<i>0,5*11,75*1,25*1,2</i>				8,8125		
		<i>3,1*23*1,2</i>				85,5600		
		<i>3,1*23*1,2</i>				85,5600		
		<i>3,1*23*1,2</i>				85,5600		
		<i>0,5*3,1*23*1,2</i>				42,7800		
		<i>Hřebíková stěna: -23*4,415*2,25*0,5</i>				- 114,2381		
		<i>-23*2,185*2,25*0,25</i>				-28,2684		
		<i>Konec provozního součtu</i>				830,6560		
		<i>Nakypření jámy: 830,6559*1,25</i>				1 038,3199		
		<i>Začátek provozního součtu</i>						
		<i>ZP-5: 0,5*1,2*0,25</i>				0,1500		
		<i>1,85*0,7*0,15</i>				0,1943		
		<i>ZP-8: (0,3+0,7+1,55)*(1,7+2,35+2)*0,3</i>				4,6282		
		<i>-1,35*2,35*0,3</i>				-0,9517		
		<i>2,2*0,7*0,3</i>				0,4620		
		<i>2,24*0,7*0,65</i>				1,0192		
		<i>2,3*0,7*0,85</i>				1,3685		
		<i>ZP-7: 4,39*0,7*1</i>				3,0730		
		<i>0,5*1,4*1</i>				0,7000		
		<i>0,55*1,4*0,65</i>				0,5005		
		<i>0,75*1,4*0,3</i>				0,3150		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		ZP-1: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		ZP-6: 0,7*1*0,3				0,2100		
		0,55*1*0,65				0,3575		
		0,5*1*1				0,5000		
		ZP-3: 0,5*1,7*0,25				0,2125		
		0,5*1,7*0,55				0,4675		
		ZP-4: 0,5*2*0,25				0,2500		
		0,5*2*0,55				0,5500		
		Výtahová šachta: (1,7+2,35+2)*3,97*0,65				15,6120		
		Konec provozního součtu				29,7685		
		Nakypření rýh: 29,7685*1,25				37,2106		
		Začátek provozního součtu						
		3,7*9,57*0,7				24,7863		
		1,35*2,35*0,7				2,2208		
		4,95*2,35*0,7				8,1428		
		4,44*9,27*0,7				28,8112		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		3,155*9,27*0,7				20,4728		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		0,5*1,05*9,27*0,7				3,4067		
		Sever: 21,54*3,39*0,5				36,5103		
		0,5*21,54*2,015*0,5				10,8508		
		0,5*21,54*3,636*1,85				72,4455		
		0,5*0,5*21,54*1,97*2,12				22,4899		
		Západ: 0,5*0,5*11,777*3,41*1,335				13,4033		
		Konec provozního součtu				242,2804		
		-242,2802				- 242,2802		
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	242,2802	91,50	22 168,64	0,00000	0,00000
		Zásypy mezi základové pasy: 3,7*9,57*0,7				24,7863		
		1,35*2,35*0,7				2,2208		
		4,95*2,35*0,7				8,1428		
		4,44*9,27*0,7				28,8112		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		3,155*9,27*0,7				20,4728		
		-2*1,5*0,3*0,7				-0,6300		
		0,5*1,05*9,27*0,7				3,4067		
		Mezisoučet:				86,5806		
		Zásyp za severní opěrnou zdí: 21,54*3,39*0,5				36,5103		
		0,5*21,54*2,015*0,5				10,8508		
		0,5*21,54*3,636*1,85				72,4455		
		0,5*0,5*21,54*1,97*2,12				22,4899		
		Mezisoučet:				142,2965		
		Zásyp za západní opěrnou zdí: 0,5*0,5*11,777*3,41*1,335				13,4033		
	17	Konstrukce ze zemin				38 605,32		0,00000
18	Povrchové úpravy terénu							
14	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	37,2106	10,30	383,27	0,00000	0,00000
		Začátek provozního součtu						
		ZP-5: 0,5*1,2*0,25				0,1500		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		1,85*0,7*0,15				0,1943		
		ZP-8: (0,3+0,7+1,55)*(1,7+2,35+2)*0,3				4,6282		
		-1,35*2,35*0,3				-0,9517		
		2,2*0,7*0,3				0,4620		
		2,24*0,7*0,65				1,0192		
		2,3*0,7*0,85				1,3685		
		ZP-7: 4,39*0,7*1				3,0730		
		0,5*1,4*1				0,7000		
		0,55*1,4*0,65				0,5005		
		0,75*1,4*0,3				0,3150		
		ZP-1: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		ZP-6: 0,7*1*0,3				0,2100		
		0,55*1*0,65				0,3575		
		0,5*1*1				0,5000		
		ZP-3: 0,5*1,7*0,25				0,2125		
		0,5*1,7*0,55				0,4675		
		ZP-4: 0,5*2*0,25				0,2500		
		0,5*2*0,55				0,5500		
		Výtahová šachta: (1,7+2,35+2)*3,97*0,65				15,6120		
		Konec provozního součtu				29,7685		
		Nakypření 1,25: 29,7685*1,25				37,2106		
18		Povrchové úpravy terénu				383,27		0,00000

21 Úprava podloží a základ.spáry

15	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	37,3873	1 006,00	37 611,62	1,66500	62,24985
		Sever: 21,47*0,6*0,4				5,1528		
		0,5*21,47*0,2*0,4				0,8588		
		Trubka: -3,14*0,05*0,05*21,47				-0,1685		
		10,26*2,92*0,3				8,9878		
		0,5*10,26*1,115*0,3				1,7160		
		1,41*1,115*0,3				0,4716		
		2,8*1,115*0,3				0,9366		
		0,5*2,8*0,57*0,3				0,2394		
		3,59*1,685*0,3				1,8147		
		1,465*1,685*0,3				0,7406		
		0,5*1,465*0,65*0,3				0,1428		
		11,7*2,335*0,3				8,1959		
		Západ: 11,853*0,6*0,4				2,8447		
		Trubka: -3,14*0,05*0,05*11,853				-0,0930		
		0,5*11,853*3,12*0,3				5,5472		
16	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	33,3200	182,00	6 064,24	0,23382	7,79088
		Sever: 21,47				21,4700		
		Západ: 11,85				11,8500		
17	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	10,4848	22,90	240,10	0,00018	0,00189
		(21,541+11,85)*3,14*0,1				10,4848		
18	593-	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	11,5333	22,70	261,81	0,00018	0,00208
		Prořez 10 %: (21,541+11,85)*3,14*0,1*1,1				11,5333		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.12
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	21	Úprava podloží a základ.spáry				44 177,78		70,04470
27 Základy								
19	271 53-1114.R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm						
		m3	12,3686	1 131,00	13 988,89	1,78164	22,03639	
		9,57*3,7*0,1				3,5409		
		1,35*2,35*0,1				0,3173		
		4,95*2,35*0,1				1,1633		
		4,44*9,27*0,1				4,1159		
		-2*1,5*0,3*0,1				-0,0900		
		3,155*9,27*0,1				2,9247		
		-2*1,5*0,3*0,1				-0,0900		
		0,5*1,05*9,27*0,1				0,4867		
20	274 31-1114.R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15						
		m3	33,1551	2 235,00	74 101,65	2,58560	85,72583	
		ZP-5: 0,5*1,2*0,25+1,85*0,7*0,15				0,3443		
		ZP-8: (0,3+0,7+1,55)*(1,7+2,35+2)*0,3-				6,5262		
		1,35*2,35*0,3+2,2*0,7*0,3+2,24*0,7*0,65+2,3*0,7*0,85						
		ZP-7: 4,39*0,7*1+0,5*1,4*1+0,55*1,4*0,65+0,75*1,4*0,3				4,5885		
		ZP-1: 0,5*1,2*0,25				0,1500		
		ZP-6: 0,7*1*0,3+0,55*1*0,65+0,5*1*1				1,0675		
		ZP-3: 0,5*1,7*0,25+0,5*1,7*0,55				0,6800		
		ZP-4: 0,5*2*0,25+0,5*2*0,55				0,8000		
		Výtahová šachta: 3,97*(1,7+2,35+2)*0,65-				12,4842		
		(0,4+1,62+0,4)*(0,25+1,85+0,25)*0,55						
		Mezisoučet:				26,6407		
		ZP-5: 3,2*1,2*0,1+11,47*1,4*0,1+1,85*0,7*0,1				2,1193		
	 ZP-2: 7,535*1,4*0,1				1,0549		
		ZP-1: (3,9+1+3,155+1,275)*1,2*0,1				1,1196		
		ZP-a1: 1,92*0,1*0,1+1,5*1,6*0,1				0,2592		
		ZP-6: 2,16*1*0,1				0,2160		
		ZP-a1: 1,5*1,6*0,1+0,44*1*0,1				0,2840		
		ZP-3: 3,95*1,7*0,1				0,6715		
		ZP-4: 3,95*2*0,1				0,7900		
		Mezisoučet:				6,5145		
21	274 32-1321.R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)						
		m3	71,9782	2 455,00	176 706,48	2,45329	176,58340	
		ZP-5: 3,7*1,2*0,6				2,6640		
		11,47*1,4*0,6				9,6348		
		3,7*0,7*0,6				1,5540		
		ZP-8: 6,05*2,55*0,6				9,2565		
		-2,35*1,35*0,6				-1,9035		
	 ZP-7: 11,13*0,7*0,6				4,6746		
	 ZP-2: 9,33*1,4*0,6				7,8372		
		ZP-1: (4,44+1+3,155+1,275)*1,2*0,6				7,1064		
		ZP-a1: 1,92*0,1*0,6				0,1152		
		1,5*1,6*0,6				1,4400		
		ZP-6: 2,16*1*0,6				1,2960		
		ZP-a1: 1,5*1,6*0,6				1,4400		
		2,19*1*0,6				1,3140		
		ZP-3: 4,95*1,7*0,6				5,0490		
		ZP-4: 4,95*2*0,6				5,9400		
		Šachta: 6,05*1,2*0,6				4,3560		
		2,77*1,7*0,6				2,8254		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.13
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		2,77*2*0,6				3,3240		
		2*(0,4+1,62+0,4)*0,25*1,4				1,6940		
		2*1,85*0,25*1,4				1,2950		
		Dno: 1,85*(1,62+0,3)*0,3				1,0656		
22	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	153,5310	384,50	59 032,67	0,03921	6,01995
		ZP-5: 3,7*0,9				3,3300		
		(3,7+1,4)*0,9				4,5900		
		11,47*0,9				10,3230		
		9,57*0,9				8,6130		
		3,7*0,9				3,3300		
		(3,7+1,4)*0,9				4,5900		
		ZP-8: 6,05*0,9				5,4450		
		0,3*0,9				0,2700		
		1,85*0,9				1,6650		
		2,35*0,9				2,1150		
		1,55*0,9				1,3950		
		1,35*0,9*2				2,4300		
		2,35*0,9*2				4,2300		
	 ZP-7: 11,1*0,9				9,9900		
		4,44*0,9				3,9960		
		4,2*0,9				3,7800		
	 ZP-2: 11,24*0,9				10,1160		
		9,33*0,9				8,3970		
		ZP-1: 9,865*0,9				8,8785		
		3,155*0,9				2,8395		
		4,44*0,9				3,9960		
		ZP-a1: 1,92*0,9*2				3,4560		
		0,3*0,9*4				1,0800		
		1,5*0,9*2				2,7000		
		ZP-6: 2,16*0,9*2				3,8880		
		ZP-a1: 1,5*0,9*2				2,7000		
		0,3*0,9*4				1,0800		
		2,19*0,9*2				3,9420		
		ZP-3: 4,95*0,9*2				8,9100		
		ZP-4: 4,95*0,9*2				8,9100		
		Šachta: 2,35*0,9				2,1150		
		6,05*0,9				5,4450		
		2,77*0,9*2				4,9860		
23	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	153,5310	78,80	12 098,24	0,00000	0,00000
24	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	6,4780	28 260,00	183 068,28	1,02116	6,61507
		Z podkladů nelze zjistit výztuž základových pasů, proto je voleno vyztužení 90 kg/m3: 71,9782*(90/1000)				6,4780		
25	279 32-1312.R00	Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)	m3	29,9868	2 490,00	74 667,13	2,45329	73,56632
		Začátek provozního součtu						
		Severní část: 2,95*20,76				61,2420		
		0,5*1,08*9,945				5,3703		
		1,08*1,4				1,5120		
		1,08*2,8				3,0240		
		0,5*0,57*2,8				0,7980		
		1,65*3,56				5,8740		
		1,65*1,465				2,4173		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.14
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		0,5*0,65*1,465				0,4761		
		2,415*1,225				2,9584		
		Konec provozního součtu				83,6721		
		Mezisoučet:						
		Začátek provozního součtu						
		Západní část: 0,5*2,95*11,04				16,2840		
		Konec provozního součtu				16,2840		
		(83,672+16,284)*0,3				29,9868		
26	279 35-1105.R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	99,9561	386,00	38 583,05	0,03935	3,93327
		Severní část opěrné ŽB zdi:				83,6721		
		2,95*20,76+0,5*1,08*9,945+1,08*1,4+1,08*2,8+0,5*0,57*2,8+1,65*3,56+1,65*						
		Západní část opěrné ŽB zdi: 0,5*2,95*11,04				16,2840		
27	279 35-1106.R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	99,9561	174,50	17 442,34	0,00000	0,00000
28	279 36-1821.R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	2,6988	29 440,00	79 452,67	1,02110	2,75574
		Z podkladů nelze zjistit výztuž základových zdí, proto je voleno vyztužení				2,6988		
		90 kg/m3: 29,9868*(90/1000)						
	27	Základy				729 141,41		377,23598

28 Zpevňování hornin a konstrukcí

29	285 37-1211.R00	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	304,5000	1 184,00	360 528,00	0,04329	13,18181
		1. řada R22 L 3m: 12*3				36,0000		
		2. řada R22 L 4,5m: 12*4,5				54,0000		
		3. řada R20 L 6m: 13*6				78,0000		
		4. řada R20 L 7,5m: 11*7,5				82,5000		
		5. řada R20 L 9m: 6*9				54,0000		
30	289 47-5111.R00	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl. 3 cm	m2	142,1630	843,00	119 843,41	0,07695	10,93944
		23*4,955				113,9650		
		23*2,452*0,5				28,1980		
31	289 47-5191.R00	Příplatek za každý další 1 cm pláště stěn	m2	142,1630	280,50	39 876,72	0,02575	3,66070
		23*4,955				113,9650		
		23*2,452*0,5				28,1980		
32	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	932,3466	88,30	82 326,20	0,00050	0,46617
		Severní část opěrné stěny:				167,3441		
		2,95*20,76*2+0,5*1,08*9,945*2+1,08*1,4*2+1,08*2,8*2+0,5*0,57*2,8*2+1,65*3						
		Západní část opěrné stěny: 0,5*2,95*11,04*2				32,5680		
		Mezisoučet:				199,9121		
		Podlaha 1NP:						
		11,15*11,47*2				255,7810		
		Výtahová šachta: -1,850*(1,62+0,15+0,15)*2				-7,1040		
		11,13*11,17*2				248,6442		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.15
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		-1,265*11,17*2				-28,2601		
		Mezisoučet:				469,0611		
		Střecha:						
		3NP: 10,05*10,17				102,2085		
		1,23*10,17				12,5091		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2				-0,4522		
		4NP: 10,47*10				104,7000		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
		Atika: 77,1*0,65				50,1150		
		Mezisoučet:				263,3734		
28		Zpevňování hornin a konstrukcí				602 574,34		28,24812
31		Zdi podpěrné a volné						
33	311 23-8111.R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P8 na MVC 2,5, tl. 175 mm	m2	45,9062	626,00	28 737,28	0,18232	8,36962
		1NP: 3,685*2,85				10,5023		
		2NP: 4,05*2,78				11,2590		
		3NP: 4,39*2,75				12,0725		
		4NP: 4,39*2,75				12,0725		
34	311 23-8115.R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	592,8188	925,00	548 357,39	0,30605	181,43219
		1NP:						
		Východní: 10,17*2,85				28,9845		
		Jižní: (5,65+0,3+0,3)*2,85				17,8125		
		-4,640*2,1				-9,7440		
		(3,9+0,15)*2,85				11,5425		
		-1,45*2,65				-3,8425		
		(5,34+0,3+5,34+0,3)*2,85				32,1480		
		-7,280*2,02				-14,7056		
		západní: 11,04*2,85				31,4640		
		severní: 20,66*2,85				58,8810		
		vnitřní: 2*(7,42+0,9+0,4+1,4+0,05)*2,85				57,9690		
		-0,9*2,1				-1,8900		
		-1,4*2,65				-3,7100		
		-0,3*2,85				-0,8550		
		-1,4*2,65				-3,7100		
		-0,3*2,85				-0,8550		
		sloupy: -4*0,3*2,85				-3,4200		
		Mezisoučet:				196,0694		
		2NP:						
		Východní: 10,17*2,78				28,2726		
		sloup: -0,3*2,78				-0,8340		
		Jižní: 10,6*2,78				29,4680		
		okna: -3*2,2*1,1				-7,2600		
		překlád: -3*2,75*0,25				-2,0625		
		10,98*2,78				30,5244		
		okna: -4*1,150*1,15				-5,2900		
		překlady: -4*1,5*0,25				-1,5000		
		západní stěna: 10,84*2,78				30,1352		
		severní: 20,36*2,85				58,0260		
		-2,35*0,55				-1,2925		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.16
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		-1,1*0,8				-0,8800		
		-2*0,55*1,1				-1,2100		
		Vnitřní: 10,17*2,78				28,2726		
		3,32*2,78				9,2296		
		Dveře: -1,5*2,36				-3,5400		
		Překlad: -1,75*0,25				-0,4375		
		Mezisoučet:				189,6219		
		3NP:						
		Východní: 10,47*2,75				28,7925		
		Jižní: 10,6*2,75				29,1500		
		-3*2,2*1,1				-7,2600		
		-3*2,75*0,25				-2,0625		
		Západní: 10,47*2,75				28,7925		
		-3,375*2,1				-7,0875		
		Severní: 10,6*2,75				29,1500		
		-1,1*2,7				-2,9700		
		-2*0,55*2,50				-2,7500		
		Vnitřní: 3,32*2,75				9,1300		
		Mezisoučet:				102,8850		
		4NP:						
		Východní: 10,47*2,75				28,7925		
		Jižní: 10,6*2,75				29,1500		
		-3*2,2*1,1				-7,2600		
		Západní: 10,47*2,75				28,7925		
		-3,375*2,1				-7,0875		
		Severní: 10,6*2,75				29,1500		
		-1,1*2,75				-3,0250		
		-1,5*0,25				-0,3750		
		-2*0,55*2,5				-2,7500		
		Vnitřní: 3,22*2,75				8,8550		
		Mezisoučet:				104,2425		
35	317 16-8111.R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	1,0000	166,00	166,00	0,01726	0,01726
		3NP: 1				1,0000		
36	317 16-8112.R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	18,0000	232,00	4 176,00	0,02288	0,41184
		1NP: 4				4,0000		
		2NP: 5				5,0000		
		3NP: 6				6,0000		
		4NP: 3				3,0000		
37	317 16-8131.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	4,0000	302,00	1 208,00	0,04529	0,18116
		1NP: 4				4,0000		
38	317 16-8132.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	16,0000	349,50	5 592,00	0,05422	0,86752
		2NP: 16				16,0000		
39	317 16-8133.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	4,0000	427,00	1 708,00	0,06314	0,25256
		2NP: 4				4,0000		
40	317 16-8137.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm	kus	36,0000	808,00	29 088,00	0,09891	3,56076

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.17
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		2NP: 12				12,0000		
		3NP: 12				12,0000		
		4NP: 12				12,0000		
	31	Zdi podpěrné a volné				619 032,67		195,09291
	33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky						
41	330 31-1810.R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 (B 25)	m3	2,5398	3 275,00	8 317,84	2,46828	6,26894
		1NP: 6*0,3*0,3*2,85				1,5390		
		2NP: 4*0,3*0,3*2,78				1,0008		
42	331 35-1101.R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	33,8640	321,00	10 870,34	0,03812	1,29090
		1NP: 6*4*0,3*2,85				20,5200		
		2NP: 4*4*0,3*2,78				13,3440		
43	331 35-1102.R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	33,8640	73,50	2 489,00	0,00000	0,00000
44	331 36-1821.R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,1770	30 430,00	5 386,11	1,02396	0,18124
	33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky				27 063,30		7,74107
	34	Stěny a příčky						
45	341 32-1510.R00	Beton nosných stěn železový C 20/25 (B 25)	m3	12,1459	2 765,00	33 583,41	2,45638	29,83495
		2*1,85*1,1*0,15				0,6105		
		2*1,62*1,1*0,15				0,5346		
		1NP: 2*1,85*2,85*0,15				1,5817		
		2*1,62*2,85*0,15				1,3851		
		-1,1*2,25*0,15				-0,3712		
		Mezisoučet:				3,7407		
		2NP: 2*1,85*2,78*0,15				1,5429		
		2*1,62*2,78*0,15				1,3511		
		-1,1*2,25*0,15				-0,3712		
		Mezisoučet:				2,5228		
		3NP: 2*1,85*2,75*0,15				1,5262		
		2*1,62*2,78*0,15				1,3511		
		-1,1*2,25*0,15				-0,3712		
		Mezisoučet:				2,5061		
		4NP: 2*1,85*3,6*0,15				1,9980		
		2*1,62*3,6*0,15				1,7496		
		-1,1*2,25*0,15				-0,3712		
		Mezisoučet:				3,3764		
46	341 35-1105.R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	80,9724	369,00	29 878,82	0,03910	3,16602
		2*1,85*1,1				4,0700		
		2*1,62*1,1				3,5640		
		1NP: 2*1,85*2,85				10,5450		
		2*1,62*2,85				9,2340		
		-1,1*2,25				-2,4750		
		2NP: 2*1,85*2,78				10,2860		
		2*1,62*2,78				9,0072		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.18
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		-1,1*2,25				-2,4750		
		3NP: 2*1,85*2,75				10,1750		
		2*1,62*2,78				9,0072		
		-1,1*2,25				-2,4750		
		4NP: 2*1,85*3,6				13,3200		
		2*1,62*3,6				11,6640		
		-1,1*2,25				-2,4750		
47	341 35-1106.R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	80,9724	174,50	14 129,68	0,00000	0,00000
48	341 36-1821.R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	1,4575	28 660,00	41 771,95	1,02491	1,49381
		<i>Z podkladů nelze zjistit výztuž ŽB stěn, proto je voleno vyztužení 120 kg/m3: 12,1459*120/1000</i>				1,4575		
49	342 24-8109.R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 2,5, tl. 80 mm	m2	38,9873	381,50	14 873,65	0,07938	3,09481
		1NP:						
		1.04: 1,285*2,85				3,6622		
		1,815*2,85				5,1727		
		Dveře: -2*0,7*2,1				-2,9400		
		1.06: 1,815*2,85				5,1727		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		1.10: 1,335*2,85				3,8047		
		1,82*2,85				5,1870		
		Dveře: -2*0,7*2,1				-2,9400		
		Mezisoučet:				15,6493		
		2NP:						
		0,935*2,78				2,5993		
		0,905*2,78				2,5159		
		2.05: 0,935*2,78				2,5993		
		2.05 a 2.04: 2,955*2,78				8,2149		
		Dveře: -2*0,7*2,1				-2,9400		
		2.04: 0,935*2,78				2,5993		
		2.07: 1,36*2,78				3,7808		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		2.08: 2,485*2,78				6,9083		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				23,3378		
50	342 24-8112.R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5, tl. 115 mm	m2	124,7775	462,50	57 709,59	0,12400	15,47241
		3NP:						
		3.04: 1,67*2,75				4,5925		
		3,965*2,75				10,9037		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Překlady: -1,25*0,125				-0,1563		
		3.06: 1,42*2,75				3,9050		
		3.02: 3,82*2,75				10,5050		
		Dveře: -2*0,8*2,1				-3,3600		
		Překlady: -2*1,25*0,125				-0,3125		
		1,2*2,75				3,3000		
		Dveře: -1*2,1				-2,1000		
		Překlady: -1,25*0,125				-0,1563		
		(3,82+0,115+1,9)*2,75				16,0463		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		Překlady: -1,25*0,125				-0,1563		
		3.05 - 3.07: (0,935+0,115+1,685)*2,75				7,5213		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.19
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Dveře 3.05: -0,7*2,1				-1,4700		
		Překlad: -1*0,125				-0,1250		
		Dveře 3.07: -0,9*2,1				-1,8900		
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		1,9*2,75				5,2250		
		Stoupačka: 2*0,3*2,75				1,6500		
		1,5*2,75				4,1250		
		Mezisoučet:				54,3211		
		4NP:						
		4.09: 3,505*2,75				9,6387		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		(3,105+0,115)*2,75				8,8550		
		4.08: 2,03*2,75				5,5825		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		4.07: 1,59*2,75				4,3725		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		4.05: 2,52*2,75				6,9300		
		0,715*2,75				1,9662		
		4.03: 1,135*2,75				3,1212		
		0,815*2,75				2,2412		
		(3,9+0,115)*2,75				11,0412		
		4.02: 0,825*2,75				2,2687		
		0,67*2,75				1,8425		
		Stoupačka: 1,5*2,75				4,1250		
		2*0,3*2,75				1,6500		
		4.06: (2,12+0,115)*2,75				6,1463		
		0,5*2,75				1,3750		
		1,5*2,75				4,1250		
		Dveře: -1*2,1				-2,1000		
		Překlad: -1,5*0,125				-0,1875		
		1,1*2,75				3,0250		
51	342 24-8120.R00	Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 2,5, tl. 115 mm	m2	81,5319	507,00	41 336,67	0,15232	12,41894
		1NP:						
		1.04 - 1.05: 1,815*2,85				5,1727		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		1.03: 5,65*2,85				16,1025		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		1.09: 1,5*2,85				4,2750		
		Dveře: -1*2,1				-2,1000		
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		1,115*2,85				3,1778		
		1,82*2,85				5,1870		
		Mezisoučet:				28,0887		
		2NP:						
		2.03 - 2.06: 2,19*2,78				6,0882		
		(3,33+0,115+2,205)*2,78				15,7070		
		Dveře: -2*0,9*2,1				-3,7800		
		Překlad: -2*1,25*0,125				-0,3125		
		2.08: 2,485*2,78				6,9083		
		2,895*2,78				8,0481		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		(2,78+0,115)*2,78				8,0481		
		2.01: 1,2*2,78				3,3360		
		Dveře: -1*2,1				-2,1000		
		Překlad: -1,25*0,125				-0,1563		
		Stoupačka: 2*0,3*2,78				1,6680		
		(1,2+2*0,115)*2,78				3,9754		
		Mezisoučet:				53,4430		
	34	Stěny a příčky				233 283,78		65,48093
39	Rekonstrukce tunelů							
52	395 36-6113.R00	Výztuž torkret. pláště sítí v opěře, drát D 6,3 mm	m2	141,5449	395,00	55 910,24	0,00776	1,09839
		22,9*4,955				113,4695		
		22,9*2,452*0,5				28,0754		
	39	Rekonstrukce tunelů				55 910,24		1,09839
41	Stropy a stropní konstrukce							
53	411 32-1315.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	142,3114	2 610,00	371 432,75	2,45351	349,16244
		1NP: 11,07*(0,3+4,05+0,3+5,65+0,3)*0,22				25,8152		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92*0,22				-0,7814		
		Schodiště: -2*1,45*1,1*0,22				-0,7018		
		-1,45*1,1*0,22				-0,3509		
		10,06*10,77*0,22				23,8362		
		0,5*1,22*10,77*0,22				1,4453		
		Tepelná izolace: -11,07*0,05*0,22				-0,1218		
		-(6,25+4,05)*0,05*0,22				-0,1133		
		-11,595*0,05*0,22				-0,1275		
		-11,04*0,05*0,22				-0,1214		
		-20,66*0,05*0,22				-0,2273		
		Mezisoučet:				48,5513		
		2NP: 11,07*10,6*0,22				25,8152		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92*0,22				-0,7814		
		Schodiště: -2*1,45*1,1*0,22				-0,7018		
		-1,45*1,1*0,22				-0,3509		
		10,06*10,77*0,22				23,8362		
		0,5*1,22*10,77*0,22				1,4453		
		Světlíky: -2*3,14*0,725*0,725*0,22				-0,7262		
		Tepelná izolace: -11,07*0,05*0,22				-0,1218		
		-(6,25+4,05)*0,05*0,22				-0,1133		
		-11,595*0,05*0,22				-0,1275		
		-11,04*0,05*0,22				-0,1214		
		-20,66*0,05*0,22				-0,2273		
		Mezisoučet:				47,8251		
		3NP: 11,07*10,06*0,22				24,5001		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92*0,22				-0,7814		
		Schodiště: -2*1,45*1,1*0,22				-0,7018		
		-1,45*1,1*0,22				-0,3509		
		Tepelná izolace: -2*11,07*0,05*0,22				-0,2435		
		-2*10,06*0,05*0,22				-0,2213		
		Mezisoučet:				22,2012		
		4NP: 11,07*10,06*0,22				24,5001		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.21
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Střešní výlez: -0,65*0,9*0,22				-0,1287		
		Světlík: -3,14*0,5*0,5*0,22				-0,1727		
		Tepelná izolace: -2*11,07*0,05*0,22				-0,2435		
		-2*10,06*0,05*0,22				-0,2213		
		Mezisoučet:				23,7339		
54	411 35-1101.RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 22 cm	m2	581,8045	339,50	197 522,63	0,04700	27,34481
		1.03: 5,65*(10,17+0,3)				59,1555		
		1.01: (2,3+1,45)*(1,4+0,75)				8,0625		
		1.07: (1,82+0,175+2,055)*5,77				23,3685		
		-1,85*0,47				-0,8695		
		1.02: 9,792*(10,17+0,3)				102,5222		
		0,5*1,153*(10,17+0,3)				6,0360		
		Sloupy: -2*0,3*0,3				-0,1800		
		Mezisoučet:				198,0952		
		2.11: (6,17+0,115+3,635+0,08)*10,47				104,7000		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Schodiště: -2*1,45*1,1				-3,1900		
		-(1,445+1,16+1,445)*1,1				-4,4550		
		2.12: 9,792*(10,17+0,3)				102,5222		
		0,5*1,153*(10,17+0,3)				6,0360		
		Sloupy: -2*0,3*0,3				-0,1800		
		Nosné zdi: -3,32*0,3				-0,9960		
		-4,165*0,175				-0,7289		
		Mezisoučet:				200,1563		
		3NP: (6,17+0,115+3,635+0,08)*10,47				104,7000		
		-1,85*1,92				-3,5520		
		-2*1,45*1,1				-3,1900		
		-(1,445+1,16+1,445)*1,1				-4,4550		
		Nosné zdi: -3,32*0,3				-0,9960		
		-4,165*0,175				-0,7289		
		Mezisoučet:				91,7781		
		4NP: (6,17+0,115+3,635+0,08)*10,47				104,7000		
		-1,85*1,92				-3,5520		
		-2*1,45*1,1				-3,1900		
		-(1,445+1,16+1,445)*1,1				-4,4550		
		Nosné zdi: -3,22*0,3				-0,9660		
		-4,355*0,175				-0,7621		
		Mezisoučet:				91,7749		
55	411 35-1102.R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	581,8045	94,40	54 922,34	0,00000	0,00000
56	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	17,0774	29 160,00	497 976,98	1,02139	17,44269
		Z podkladů nelze zjistit výztuž stropů, proto je voleno vyztužení 120 kg/m3:				17,0774		
		142,3114*120/1000						
41		Stropy a stropní konstrukce				1 121 854,71		393,94994
<hr/>								
43	Schodiště							
57	430 32-1314.R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)	m3	5,7477	3 350,00	19 254,79	2,45341	14,10146
		1NP -deska: 3*2,034*1,1*0,15				1,0068		
		Mezisoučet:				1,0068		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.22
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		2NP -deska: 2,037*1,1*0,15				0,3361		
		1,951*1,1*0,15				0,3219		
		2,037*1,1*0,15				0,3361		
		Mezisoučet:				0,9941		
		3NP - deska: 2,031*1,1*0,15				0,3351		
		1,947*1,1*0,15				0,3213		
		2,031*1,1*0,15				0,3351		
		Mezisoučet:				0,9915		
		1NP - podesty: 2*1,3*1,1*0,15				0,4290		
		2NP - podesty: 2*1,445*1,1*0,15				0,4769		
		3NP - podesty: 2*1,445*1,1*0,15				0,4769		
		Mezisoučet:				1,3828		
		1NP - stupně: 18*0,17555*1,1*0,29*0,5				0,5040		
		Mezisoučet:				0,5040		
		2NP - stupně: 6*0,17647*1,1*0,29*0,5				0,1689		
		5*0,17647*1,1*0,29*0,5				0,1407		
		6*0,17647*1,1*0,29*0,5				0,1689		
		Mezisoučet:				0,4785		
		3NP - stupně: 6*0,1747*1,1*0,29*0,5				0,1672		
		5*0,1747*1,1*0,29*0,2				0,0557		
		6*0,1747*1,1*0,29*0,5				0,1672		
		Mezisoučet:				0,3901		
58	430 36-1821.R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505						
		t		0,5173	36 720,00	18 995,26	1,02092	0,52812
		Začátek provozního součtu						
		1NP -deska: 3*2,034*1,1*0,15				1,0068		
		2NP -deska: 2,037*1,1*0,15				0,3361		
		1,951*1,1*0,15				0,3219		
		2,037*1,1*0,15				0,3361		
		3NP - deska: 2,031*1,1*0,15				0,3351		
		1,947*1,1*0,15				0,3213		
		2,031*1,1*0,15				0,3351		
		1NP - podesty: 2*1,3*1,1*0,15				0,4290		
		2NP - podesty: 2*1,445*1,1*0,15				0,4769		
		3NP - podesty: 2*1,445*1,1*0,15				0,4769		
		1NP - stupně: 18*0,17555*1,1*0,29*0,5				0,5040		
		2NP - stupně: 6*0,17647*1,1*0,29*0,5				0,1689		
		5*0,17647*1,1*0,29*0,5				0,1407		
		6*0,17647*1,1*0,29*0,5				0,1689		
		3NP - stupně: 6*0,1747*1,1*0,29*0,5				0,1672		
		5*0,1747*1,1*0,29*0,2				0,0557		
		6*0,1747*1,1*0,29*0,5				0,1672		
		Konec provozního součtu				5,7478		
		Stupeň vyztužení 90 kg/m3: 5,7477*90/1000				0,5173		
59	431 35-1121.R00	Bednění podest přímočarých - zřízení						
		m2		29,1676	987,00	28 788,42	0,03449	1,00599
		Podstupňové desky:						
		1NP: 3*2,034*1,1				6,7122		
		Mezisoučet:				6,7122		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		2NP: 2,037*1,1				2,2407		
		1,951*1,1				2,1461		
		2,037*1,1				2,2407		
		Mezisoučet:				6,6275		
		3NP: 2,031*1,1				2,2341		
		1,947*1,1				2,1417		
		2,031*1,1				2,2341		
		Mezisoučet:				6,6099		
		Podesty:						
		1NP: 2*1,3*1,1				2,8600		
		2NP: 2*1,445*1,1				3,1790		
		3NP: 2*1,445*1,1				3,1790		
		Mezisoučet:				9,2180		
60	431 35-1122.R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	29,1676	97,90	2 855,51	0,00000	0,00000
61	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	10,0428	573,00	5 754,52	0,00816	0,08195
		1NP: 18*0,17555*1,1				3,4759		
		Mezisoučet:				3,4759		
		2NP: 6*0,17647*1,1				1,1647		
		5*0,17647*1,1				0,9706		
		6*0,17647*1,1				1,1647		
		Mezisoučet:				3,3000		
		3NP: 6*0,1747*1,1				1,1530		
		5*0,1747*1,1				0,9608		
		6*0,1747*1,1				1,1530		
		Mezisoučet:				3,2668		
62	434 35-1142.R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	10,0428	66,20	664,83	0,00000	0,00000
	43	Schodiště				76 313,34		15,71753
<hr/>								
44	Zastřešení							
63	44-001	Extenzivní substrát Optigreen, rozprostření, urov.	m3	21,3258	2 960,00	63 124,37	0,80000	17,06064
		3NP: 10,05*10,17*0,1				10,2209		
		1,23*10,17*0,1				1,2509		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92*0,1				-0,3552		
		Střešní výlez: -0,65*0,9*0,1				-0,0585		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2*0,1				-0,0452		
		4NP: 10,47*10*0,1				10,4700		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5*0,1				-0,1570		
	44	Zastřešení				63 124,37		17,06064
<hr/>								
61	Upravy povrchů vnitřní							
64	611 42-1133.R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	532,4102	374,00	199 121,41	0,05123	27,27537
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17+0,5*1,152*10,17-2*0,3*0,3				105,2626		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		WC 1.04: 1,285*1,815+1,285*0,87+1,285*0,865				4,5617		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.24
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056-0,5*0,115+0,495*1,5-0,47*0,955				12,0993		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925+1,1*1,615				3,4600		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23+2*0,87*1,335				4,5615		
		Mezisoučet:				168,0322		
		Chodba 2.01: 4,05*1,97-1,85*0,47				7,1090		
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatna muži 2.03: 2,205*2,190+0,9*1,015				5,7424		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Spol místnost 2.11: 6,25*5,775-1,43*0,415+1,15*2,895				38,8296		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175+0,5*1,15*10,175-2*0,3*0,3				105,3856		
		Světlíky: -2*3,14*0,725*0,725				-3,3009		
		Mezisoučet:				188,2057		
		Chodba 3.02: 3,82*1,2				4,5840		
		Kuchyňka 3.03: 2,32*3,205-0,52*1,535				6,6374		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		Kancelář 3.08: 10*5,835-1,43*0,415				57,7566		
		Mezisoučet:				81,9595		
		Schodiště 4.01: 14,82				14,8200		
		Střešní výlez: -0,9*0,65				-0,5850		
		Pokoj 4.02: 2,81*3,787				10,6415		
		Pokoj 4.03: 2,85*3,9				11,1150		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		Chodba 4.06: 1*0,615+2,12*0,5+1,3*4,415+0,765*1,1+1,515*1,1+0,485*0,915				10,3663		
		Světlík: -3,14*0,5*0,5				-0,7850		
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		Světlík: -3,14*0,5*0,5				-0,7850		
		Ložnice 4.09: 3,505*3,105				10,8830		
		Mezisoučet:				94,2128		
65	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 238,1803	266,50	329 975,05	0,04766	59,01167
		Prodejna 1.02: 9,792*2,85+10,235*2,85+10,945*2,85+10,17*2,85				117,2547		
		Výkladec: -7,28*2,02				-14,7056		
		Dveře: -1,4*2,65-0,9*2,1				-5,6000		
		Mezisoučet:				96,9491		
		Prodejna 1.03: 8,54*2,85+5,65*2,85+8,54*2,85+5,65*2,85				80,8830		
		Výkladec: -4,64*2,1				-9,7440		
		Dveře: -1,4*2,65-0,9*2,1				-5,6000		
		Mezisoučet:				65,5390		
		WC 1.04:				42,2085		
		1,285*2,85+1,815*2,85+1,285*2,85+1,815*2,85+4*1,285*2,85+0,87*2,85+2*0,						
		Dveře: -2*0,7*2,1*2-0,8*2,1-2*0,7*2,1				-10,5000		
		Mezisoučet:				31,7085		
		Sklad 1.05: 2*1,87*2,85+2*1,815*2,85				21,0045		
		Dveře: -0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1				-5,0400		
		Mezisoučet:				15,9645		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.25
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Úklid 1.06: 2*0,935*2,85+2*1,815*2,85				15,6750		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				14,2050		
		Chodba 1.07: 2,055*2,85-				103,4023		
		1,45*2,65+8,32*2,85+4,05*2,85+5,56*2,85+1,82*2,85+0,925*2,85+0,435*2,85						
		1*2,1+2*1,85*2,85-1,1*2,25+1,92*2,85*2						
		Mezisoučet:				103,4023		
		WC 1.10: 4*1,335*2,85+4*0,87*2,85+2*1,23*2,85+2*1,82*2,85				42,5220		
		Dveře: -2*0,7*2,1-0,9*2,1-2*0,7*2,1				-7,7700		
		Mezisoučet:				34,7520		
		Chodba 2.01: 4,05*2,78+2*4,52*2,78+4,05*2,78				47,6492		
		Okno: -1,1*0,8				-0,8800		
		Dveře: -1*2,1				-2,1000		
		Mezisoučet:				44,6692		
		Chodba 2.02: 1,36*2,78+4,355*2,78+1,36*2,78+1,12*2,78				22,7821		
		Dveře: -1*2,1-2*0,9*2,1-0,7*2,1				-7,3500		
		Mezisoučet:				15,4321		
		Šatna muži 2.03: 2,205*2,78+3,205*2,78+0,9*2,78+1,305*2,78+3,205*2,78				30,0796		
		Dveře: -0,9*2,1-0,7*2,1				-3,3600		
		Mezisoučet:				26,7196		
		WC muži 2.04: 2*1,34*2,78+2*0,935*2,78				12,6490		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				11,1790		
		WC ženy 2.05: 2*1,34*2,78+2*0,935*2,78				12,6490		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				11,1790		
		Šatna ženy 2.06: 2,19*2,78+2,275*2,78-				36,5987		
		0,89*2,78+1,015*2,78+1,465*2,78+0,935*2,78+0,575*2,78+0,08*2,78+2,19*2,						
		Dveře: -0,9*2,1-0,7*2,1				-3,3600		
		Mezisoučet:				33,2387		
		Úklid 2.07: 2*1,4*2,78+2*1,36*2,78				15,3456		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				13,8756		
		Šatna personál 2.08: 2,485*2,78+1,75*2,78+2,485*2,78+1,75*2,78				23,5588		
		Dveře: -0,7*2,1-0,9*2,1				-3,3600		
		Mezisoučet:				20,1988		
		WC personál 2.09: 2*0,95*2,78+2*2,485*2,78				19,0986		
		-0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				17,6286		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78+2,78*2,78+3,635*2,78+2,78*2,78				35,6674		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		Okna: -2,2*1,1				-2,4200		
		Mezisoučet:				31,3574		
		Společenská místnost 2.11:				66,4003		
		6,17*2,78+5,78*2,78+2,735*2,78+0,415*2,78+1,430*2,78+0,415*2,78+2,895*2,						
		Okna: -2*2,2*1,1				-4,8400		
		Dveře: -1,5*2,36-2*0,9*2,1				-7,3200		
		Mezisoučet:				54,2403		
		Cvičebna 2.12: 10,945*2,78+10,235*2,78+9,795*2,78+10,175*2,78				114,3970		
		Okna: -4*1,15*1,15-2,35*0,55				-6,5825		
		Dveře: -1,5*2,36				-3,5400		
		Mezisoučet:				104,2745		
		Schodba 3.01: 2*4,05*2,75+2*4,52*2,75				47,1350		
		Okno: -1,1*2,7				-2,9700		
		Dveře: -2*1*2,1				-4,2000		
		Mezisoučet:				39,9650		
		Chodba 3.02: 2*3,82*2,75+2*1,2*2,75				27,6100		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.26
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Dveře: -2*0,8*2,1-2*0,9*2,1-1*2,1				-9,2400		
		Mezisoučet:				18,3700		
		Kuchyňka 3.03: 1,8*2,75+3,205*2,75+2,32*2,78-0,55*2,5+1,67*2,75+0,52*2,75+1,535*2,75				29,0821		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Mezisoučet:				27,4021		
		WC muži 3.04: 2*3,33*2,75+2*2,255*2,75				30,7175		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Okno: -0,55*2,5				-1,3750		
		Mezisoučet:				27,6625		
		Úklid 3.05: 2*1,9*2,75+2*0,935*2,75				15,5925		
		-0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				14,1225		
		Předsíň 3.06: 2*1,72*2,75+2*1,42*2,75				17,2700		
		-2*0,8*2,1-0,7*2,1				-4,8300		
		Mezisoučet:				12,4400		
		WC ženy 3.07: 2*1,9*2,75+2*1,685*2,75				19,7175		
		-0,9*2,1				-1,8900		
		Mezisoučet:				17,8275		
		Kancelář 3.08: 2*5,835*2,75+10*2,75+10*2,75+2*0,415*2,75				89,3750		
		Okna: -3*2*1,1				-7,2600		
		Dveře: -2,2*2,1-0,9*2,1				-6,5100		
		Mezisoučet:				75,6050		
		Schodiště 4.01: 4,05*2,75+4,52*2,75+3,06*2,75+1,5*2,75+2,34*2,75+1,1*2,75				45,5675		
		Okno: -1,1*2,7				-2,9700		
		Dveře: -2*1*2,1				-4,2000		
		Mezisoučet:				38,3975		
		Pokoj 4.02: 4,015*2,75+2,81*2,75+3,9*2,75+0,825*2,75+0,9*0,15+1,085*2,75				34,8812		
		Okno: -2,2*2,1				-4,6200		
		Mezisoučet:				30,2612		
		Pokoj 4.03: 3,9*2,75+2,85*2,75+3,785*2,75+1,135*2,75+0,9*0,15+0,815*2,75				34,4688		
		Okno: -2,2*1,1				-2,4200		
		Mezisoučet:				32,0488		
		Obývací pokoj 4.04:				62,6675		
		6,1*2,75+6,03*2,75+2,5*2,75+0,6*2,75+0,115*2,75+0,715*2,75+0,615*2,75+2,2*0,9*2,6						
		Okna: -2*2,2*1,1				-4,8400		
		Mezisoučet:				57,8275		
		Chodba 4.06:				46,1175		
		2,065*2,75+1,18*2,75+0,5*2,75+2,12*2,75+0,5*2,75+0,115*2,75+1,515*2,75+						
		Dveře: -1*2,1-2*0,8*2,1-0,9*2,1				-7,3500		
		Mezisoučet:				38,7675		
		WC 4.07: 2*1*2,75+2*1,59*2,75-0,8*2,1				12,5650		
		Mezisoučet:				12,5650		
		Koupelna 4.08: 2*2,03*2,75-0,8*2,1+2,62*2,75				16,6900		
		Mezisoučet:				16,6900		
		Ložnice 4.09: 2*3,105*2,75+2*3,505*2,75				36,3550		
		Okna: -2*0,55*2,5				-2,7500		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		Mezisoučet:				31,7150		
61		Úpravy povrchů vnitřní				529 096,46		86,28705

62 Úpravy povrchů vnější

66 622 31-1132.RT6 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.27
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact						
		m2	371,4223	875,00	324 994,51	0,01293	4,80249	
		Jižní fasáda: 21,98*6,675			146,7165			
		10,7*5,94			63,5580			
		Závětrří 1NP: 2*1,85*2,94			10,8780			
		Okna 1NP: -7,28*2,02			-14,7056			
		-4,64*2,1			-9,7440			
		Dveře 1NP: -2*1,4*2,65			-7,4200			
		-1,45*2,65			-3,8425			
		Okna 2NP: -3*2,2*1,1			-7,2600			
		-4*1,15*1,15			-5,2900			
		Okna 3NP: -3*2,2*1,1			-7,2600			
		Okna 4NP: -3*2,2*1,1			-7,2600			
		Mezisoučet:			158,3704			
		Západní fasáda: 11,04*6,675			73,6920			
		Opěrná zed': -0,5*2,95*11,04			-16,2840			
		11,32*5,94			67,2408			
		Okna 3NP: -7,47*2,1			-15,6870			
		Okna 4NP: -3,24*2,1			-6,8040			
		Balkon: -3,24*0,27			-0,8748			
		Mezisoučet:			101,2830			
		Severní fasáda:						
		21,98*6,675			146,7165			
		10,7*5,94			63,5580			
		Opěrná zed': -2,95*20,76			-61,2420			
		-0,5*1,08*9,945			-5,3703			
		-1,08*1,4			-1,5120			
		-1,08*2,8			-3,0240			
		-0,5*0,57*2,8			-0,7980			
		-1,65*3,56			-5,8740			
		-1,65*1,465			-2,4173			
		-0,5*0,65*1,465			-0,4761			
		-2,415*1,225			-2,9584			
		Okna 2NP: -2,35*0,55			-1,2925			
		-1,1*0,8			-0,8800			
		-2*0,55*1,1			-1,2100			
		Okna 3NP: -1,1*2,7			-2,9700			
		-2*0,55*2,51			-2,7610			
		Okna 4NP: -1,1*2,7			-2,9700			
		-2*0,55*2,5			-2,7500			
		Mezisoučet:			111,7689			
62		Úpravy povrchů vnější			324 994,51			4,80249
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
67	631 31-5621.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)						
		m3	35,1796	2 820,00	99 206,47	2,45329	86,30576	
		11,15*11,47*0,15			19,1836			
		Výtahová šachta: -1,850*(1,62+0,15+0,15)*0,15			-0,5328			
		11,13*11,17*0,15			18,6483			
		-1,265*11,17*0,15			-2,1195			
68	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari						
		t	2,2100	31 220,00	68 996,20	1,06625	2,35641	
69	632 41-1150.RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm						

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.28
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	2,5110	397,00	996,87	0,09500	0,23855
		Výtahová šachta 1.08: 1,55*1,62				2,5110		
70	632 41-1150.RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 55 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	517,3037	542,00	280 378,61	0,09500	49,14385
		PVC:						
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Spol místnost 2.11: 6,25*5,775				36,0938		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		1,15*2,895				3,3292		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175				99,7150		
		0,5*1,15*10,175				5,8506		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Kancelář 3.08: 10*5,835				58,3500		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		Mezisoučet:				229,6413		
		Epoxid:						
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17				99,5846		
		0,5*1,152*10,17				5,8579		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056				11,8631		
		-0,5*0,115				-0,0575		
		0,495*1,5				0,7425		
		-0,47*0,955				-0,4488		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		Chodba 4.06: 1*0,615				0,6150		
		2,12*0,5				1,0600		
		1,3*4,415				5,7395		
		0,765*1,1				0,8415		
		1,515*1,1				1,6665		
		0,485*0,915				0,4438		
		Mezisoučet:				194,2454		
		Dlažba:						
		WC 1.04: 1,285*1,815				2,3323		
		1,285*0,87				1,1180		
		1,285*0,865				1,1115		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925				1,6835		
		1,1*1,615				1,7765		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23				2,2386		
		2*0,87*1,335				2,3229		
		Chodba 2.01: 4,05*1,97				7,9785		
		-1,85*0,47				-0,8695		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>Chodba 3.02: 3,82*1,2</i>				4,5840		
		<i>Luchýňka 3.03: 2,32*3,205</i>				7,4356		
		<i>-0,52*1,535</i>				-0,7982		
		<i>WC muži 3.04: 3,33*1,67</i>				5,5611		
		<i>Úklid 3.05: 1,9*0,935</i>				1,7765		
		<i>Předsíň 3.06: 1,72*1,42</i>				2,4424		
		<i>WC ženy 3.07: 1,9*1,685</i>				3,2015		
		<i>WC 4.07: 1*1,59</i>				1,5900		
		<i>Koupelna 4.08: 2,03*1,69</i>				3,4307		
		<i>Mezisoučet:</i>				60,7775		
		<i>Lamely:</i>						
		<i>Pokoj 4.02: 2,81*3,787</i>				10,6415		
		<i>Pokoj 4.03: 2,85*3,9</i>				11,1150		
		<i>Ložnice 4.09: 3,505*3,105</i>				10,8830		
		<i>Mezisoučet:</i>				32,6395		
63		Podlahy a podlahové konstrukce				449 578,14		138,04457
64		Výplně otvorů						
71	642 94-1111.RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 900/2600 mm	kus	3,0000	7 175,00	21 525,00	0,04525	0,13575
		<i>14-T: 2</i>				2,0000		
		<i>15-T: 1</i>				1,0000		
72	642 94-1111.RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 1600/2600 mm	kus	1,0000	8 545,00	8 545,00	0,05845	0,05845
		<i>16-T: 1</i>				1,0000		
73	642 94-2111.RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 8 cm	kus	4,0000	1 209,00	4 836,00	0,03021	0,12084
		<i>2NP - pravé: 2</i>				2,0000		
		<i>2NP - levé: 2</i>				2,0000		
74	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	4,0000	1 236,00	4 944,00	0,03077	0,12308
		<i>2NP levé: 2</i>				2,0000		
		<i>2NP pravé: 2</i>				2,0000		
64		Výplně otvorů				39 850,00		0,43812
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
75	931 96-1115.R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	123,4629	118,00	14 568,62	0,00066	0,08149
		<i>11,27*10,955</i>				123,4629		
		Dokončovací práce inženýrských						

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.30
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	93	staveb				14 568.62		0.08149
	94	Lešení a stavební výtahy						
76	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	472,4037	51,50	24 328,79	0,01838	8,68278
		Jižní fasáda: 21,98*6,675				146,7165		
		10,7*5,94				63,5580		
		Závětrí 1NP: 2*1,85*2,94				10,8780		
		Mezisoučet:				221,1525		
		Západní fasáda: 11,04*6,675				73,6920		
		Opěrná zeď: -0,5*2,95*11,04				-16,2840		
		11,32*5,94				67,2408		
		Mezisoučet:				124,6488		
		Severní fasáda:						
		21,98*6,675				146,7165		
		10,7*5,94				63,5580		
		Opěrná zeď: -2,95*20,76				-61,2420		
		-0,5*1,08*9,945				-5,3703		
		-1,08*1,4				-1,5120		
		-1,08*2,8				-3,0240		
		-0,5*0,57*2,8				-0,7980		
		-1,65*3,56				-5,8740		
		-1,65*1,465				-2,4173		
		-0,5*0,65*1,465				-0,4761		
		-2,415*1,225				-2,9584		
		Mezisoučet:				126,6024		
77	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	472,4037	36,10	17 053,77	0,00095	0,44878
78	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	472,4037	32,30	15 258,64	0,00000	0,00000
79	944 94-4101.R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	472,4037	94,50	44 642,15	0,00005	0,02362
80	944 94-5013.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,7500	146,00	547,50	0,02482	0,09308
81	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	3,7500	41,10	154,13	0,00225	0,00844
82	944 94-5813.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	3,7500	39,40	147,75	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				102 132,73		9,25670

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

83	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	517,3037	73,50	38 021,82	0,00004	0,02069
		PVC:						
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Spol místnost 2.11: 6,25*5,775				36,0938		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		1,15*2,895				3,3292		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175				99,7150		
		0,5*1,15*10,175				5,8506		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.31
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Kancelář 3.08: 10*5,835				58,3500		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		Mezisoučet:				229,6413		
		Epoxid:						
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17				99,5846		
		0,5*1,152*10,17				5,8579		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056				11,8631		
		-0,5*0,115				-0,0575		
		0,495*1,5				0,7425		
		-0,47*0,955				-0,4488		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		Chodba 4.06: 1*0,615				0,6150		
		2,12*0,5				1,0600		
		1,3*4,415				5,7395		
		0,765*1,1				0,8415		
		1,515*1,1				1,6665		
		0,485*0,915				0,4438		
		Mezisoučet:				194,2454		
		Dlažba:						
		WC 1.04: 1,285*1,815				2,3323		
		1,285*0,87				1,1180		
		1,285*0,865				1,1115		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925				1,6835		
		1,1*1,615				1,7765		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23				2,2386		
		2*0,87*1,335				2,3229		
		Chodba 2.01: 4,05*1,97				7,9785		
		-1,85*0,47				-0,8695		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		
		Chodba 3.02: 3,82*1,2				4,5840		
		Luchyňka 3.03: 2,32*3,205				7,4356		
		-0,52*1,535				-0,7982		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		Mezisoučet:				60,7775		
		Lamely:						
		Pokoj 4.02: 2,81*3,787				10,6415		
		Pokoj 4.03: 2,85*3,9				11,1150		
		Ložnice 4.09: 3,505*3,105				10,8830		
		Mezisoučet:				32,6395		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.32
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 021,82		0,02069
	99	Staveništní přesun hmot						
84	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t		1 410,6183	251,00	354 065,20	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				354 065,20		0,00000
	711	Izolace proti vodě						
85	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP m2		33,3140	17,10	569,67	0,00030	0,00999
		Vnitřní přesah 100 mm: 3*10,17*0,4				12,2040		
		(5,65+0,3+0,3)*0,4				2,5000		
		4,05*0,4				1,6200		
		(5,34+5,34+0,3*3)*0,4				4,6320		
		10,235*0,4				4,0940		
		20,66*0,4				8,2640		
86	711 13-2311.R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků m2		263,3734	185,00	48 724,08	0,00008	0,02107
		3NP: 10,05*10,17				102,2085		
		1,23*10,17				12,5091		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2				-0,4522		
		4NP: 10,47*10				104,7000		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
		Atika: 77,1*0,65				50,1150		
87	711 14-1559.RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral m2		41,6425	246,00	10 244,06	0,00570	0,23736
		Přesah 100 mm na obě strany: 3*10,17*0,5				15,2550		
		(5,65+0,3+0,3)*0,5				3,1250		
		4,05*0,5				2,0250		
		(5,34+5,34+0,3*3)*0,5				5,7900		
		10,235*0,5				5,1175		
		20,66*0,5				10,3300		
88	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm m2		23,4788	449,50	10 553,72	0,00340	0,07983
		Šatna muži 2.03: 2,205*2,19				4,8289		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		
		Mezisoučet:				9,6954		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		Mezisoučet:				8,7626		
		WC 4.07: 1,59*1				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.33
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
89	711 47-1051.RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	234,5306	271,50	63 675,06	0,00212	0,49720
		11,15*11,47				127,8905		
		Výtahová šachta: -1,850*(1,62+0,15+0,15)				-3,5520		
		11,13*11,17				124,3221		
		-1,265*11,17				-14,1300		
90	711 47-2051.RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	99,9561	312,50	31 236,28	0,00238	0,23790
		Severní část: 2,95*20,76				61,2420		
		0,5*1,08*9,945				5,3703		
		1,08*1,4				1,5120		
		1,08*2,8				3,0240		
		0,5*0,57*2,8				0,7980		
		1,65*3,56				5,8740		
		1,65*1,465				2,4173		
		0,5*0,65*1,465				0,4761		
		2,415*1,225				2,9584		
		Mezisoučet:				83,6721		
		Západní část: 0,5*2,95*11,04				16,2840		
91	711 49-1171.RZ1	Izolace tlaková, filtrační textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Optigrün TYP 105	m2	263,3734	47,90	12 615,59	0,00032	0,08428
		3NP: 10,05*10,17				102,2085		
		1,23*10,17				12,5091		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2				-0,4522		
		4NP: 10,47*10				104,7000		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
		Atika: 77,1*0,65				50,1150		
92	711 49-1172.RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Optigrün RMS 300	m2	263,3734	54,90	14 459,20	0,00032	0,08428
		3NP: 10,05*10,17				102,2085		
		1,23*10,17				12,5091		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2				-0,4522		
		4NP: 10,47*10				104,7000		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
		Atika: 77,1*0,65				50,1150		
93	711 80-1002.RT1	Hydroizolace pro zelené střechy Fatrafol vč. dod. folie Fatrafol 808, textilie a par. zábr.	m2	263,3734	484,00	127 472,73	0,00323	0,85070
		3NP: 10,05*10,17				102,2085		
		1,23*10,17				12,5091		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.34
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Výtahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2				-0,4522		
		4NP: 10,47*10				104,7000		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
		Atika: 77,1*0,65				50,1150		
94	283-23101	Fólie nopová drenážní PE Profi 1 x 25 m						
		kus		11,0000	10 031,55	110 347,05	0,00450	0,04950
95	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m						
		t		2,1521	811,00	1 745,36	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				431 642,79		2,15211

713 Izolace tepelné

96	713 12-1111.RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 80 mm						
		m2		517,3037	184,50	95 442,53	0,00198	1,02426
		PVC:						
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Spol místnost 2.11: 6,25*5,775				36,0938		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		1,15*2,895				3,3292		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175				99,7150		
		0,5*1,15*10,175				5,8506		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Kancelář 3.08: 10*5,835				58,3500		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		Mezisoučet:				229,6413		
		Epoxid:						
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17				99,5846		
		0,5*1,152*10,17				5,8579		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056				11,8631		
		-0,5*0,115				-0,0575		
		0,495*1,5				0,7425		
		-0,47*0,955				-0,4488		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		Chodba 4.06: 1*0,615				0,6150		
		2,12*0,5				1,0600		
		1,3*4,415				5,7395		
		0,765*1,1				0,8415		
		1,515*1,1				1,6665		
		0,485*0,915				0,4438		
		Mezisoučet:				194,2454		
		Dlažba:						
		WC 1.04: 1,285*1,815				2,3323		
		1,285*0,87				1,1180		
		1,285*0,865				1,1115		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.35
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925				1,6835		
		1,1*1,615				1,7765		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23				2,2386		
		2*0,87*1,335				2,3229		
		Chodba 2.01: 4,05*1,97				7,9785		
		-1,85*0,47				-0,8695		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		
		Chodba 3.02: 3,82*1,2				4,5840		
		Luchyňka 3.03: 2,32*3,205				7,4356		
		-0,52*1,535				-0,7982		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		Mezisoučet:				60,7775		
		Lamely:						
		Pokoj 4.02: 2,81*3,787				10,6415		
		Pokoj 4.03: 2,85*3,9				11,1150		
		Ložnice 4.09: 3,505*3,105				10,8830		
		Mezisoučet:				32,6395		
97	713 13-1131.R00	Izolace tepelná stěn lepením						
		m2	99,9561	90,60	9 056,02	0,00300	0,29987	
		Severní část: 2,95*20,76				61,2420		
		0,5*1,08*9,945				5,3703		
		1,08*1,4				1,5120		
		1,08*2,8				3,0240		
		0,5*0,57*2,8				0,7980		
		1,65*3,56				5,8740		
		1,65*1,465				2,4173		
		0,5*0,65*1,465				0,4761		
		2,415*1,225				2,9584		
		Mezisoučet:				83,6721		
		Západní část: 0,5*2,95*11,04				16,2840		
98	713 14-1151.R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá						
		m2	211,4498	18,30	3 869,53	0,00000	0,00000	
		3NP: 10,05*10,17				102,2085		
		1,23*10,17				12,5091		
		Výtahová šachta: -1,92*1,85				-3,5520		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6				-2,2608		
		4NP: 10,47*10				104,7000		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
99	713 14-1221.RK5	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů						
		Jutafol N 140 standard						
		m2	283,2308	65,70	18 608,26	0,00017	0,04815	
		3NP: 10,05*10,97				110,2485		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.36
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		1,23*10,97				13,4931		
		Střešní výlez: -0,65*0,9				-0,5850		
		Výťahová šachta: -1,85*1,92				-3,5520		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6				-2,2608		
		4NP: 11,07*10,6				117,3420		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5				-1,5700		
		Atika: 77,1*0,65				50,1150		
100	713 19-1100.RT9	Položení separační fólie PE						
		včetně dodávky fólie PE						
		m2	517,3037	29,90	15 467,38	0,00001	0,00517	
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Spol. místnost 2.11: 6,25*5,775				36,0938		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		1,15*2,895				3,3292		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175				99,7150		
		0,5*1,15*10,175				5,8506		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Kancelář 3.08: 10*5,835				58,3500		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		Mezisoučet:				229,6413		
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17				99,5846		
		0,5*1,152*10,17				5,8579		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056				11,8631		
		-0,5*0,115				-0,0575		
		0,495*1,5				0,7425		
		-0,47*0,955				-0,4488		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		Chodba 4.06: 1*0,615				0,6150		
		2,12*0,5				1,0600		
		1,3*4,415				5,7395		
		0,765*1,1				0,8415		
		1,515*1,1				1,6665		
		0,485*0,915				0,4438		
		Mezisoučet:				194,2454		
		WC 1.04: 1,285*1,815				2,3323		
		1,285*0,87				1,1180		
		1,285*0,865				1,1115		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925				1,6835		
		1,1*1,615				1,7765		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23				2,2386		
		2*0,87*1,335				2,3229		
		Chodba 2.01: 4,05*1,97				7,9785		
		-1,85*0,47				-0,8695		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.37
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		
		Chodba 3.02: 3,82*1,2				4,5840		
		Luchyřka 3.03: 2,32*3,205				7,4356		
		-0,52*1,535				-0,7982		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		Předsín 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		Mezisoučet:				60,7775		
		Pokoj 4.02: 2,81*3,787				10,6415		
		Pokoj 4.03: 2,85*3,9				11,1150		
		Ložnice 4.09: 3,505*3,105				10,8830		
		Mezisoučet:				32,6395		
101	283-75704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	46,9169	1 593,06	74 741,44	0,02000	0,93834
		Začátek provozního součtu						
		3NP: 10,05*10,17*0,2				20,4417		
		1,23*10,17*0,2				2,5018		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92*0,2				-0,7104		
		Střešní výlez: -0,65*0,9*0,2				-0,1170		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2*0,2				-0,0904		
		4NP: 10,47*10*0,2				20,9400		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5*0,2				-0,3140		
		Konec provozního součtu				42,6517		
		Ztratiné 10%: 42,6517*1,1				46,9169		
102	283-75971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	15,2480	2 259,36	34 450,72	0,02000	0,30496
		Začátek provozního součtu						
		3NP: 10,05*10,17*0,065				6,6436		
		1,23*10,17*0,065				0,8131		
		Výtahová šachta: -1,85*1,92*0,065				-0,2309		
		Střešní výlez: -0,65*0,9*0,065				-0,0380		
		Světlíky: -2*3,14*0,6*0,6*0,2*0,065				-0,0294		
		4NP: 10,47*10*0,065				6,8055		
		Světlíky: -2*3,14*0,5*0,5*0,065				-0,1021		
		Konec provozního součtu				13,8618		
		Ztratiné 10%: 13,8618*1,1				15,2480		
103	283-763516	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm	m2	109,9517	384,93	42 323,71	0,00300	0,32986
		Začátek provozního součtu						
		Severní opěrná ŽB zeď:				83,6721		
		2,95*20,76+0,5*1,08*9,945+1,08*1,4+1,08*2,8+0,5*0,57*2,8+1,65*3,56+1,65*						
		Západní opěrná ŽB zeď: 0,5*2,95*11,04				16,2840		
		Konec provozního součtu				99,9561		
		Ztratiné 10%: 99,9561*1,1				109,9517		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.38
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
104	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,9506	805,00	2 375,24	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				296 334,84		2,95060
	721	Vnitřní kanalizace						
105	721-01	D + M vnitřní kanalizace						
		výpočet podle THU						
		kpl	1,0000	176 295,03	176 295,03	0,00000	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				176 295,03		0,00000
	722	Vnitřní vodovod						
106	722-01	D + M Vnitřní vodovod výpočet podle THU						
		kpl	1,0000	162 741,37	162 741,37	0,00000	0,00000	0,00000
	722	Vnitřní vodovod				162 741,37		0,00000
	723	Vnitřní plynovod						
107	723-01	D + M vnitřní plynovod, výpočet podle THU						
		kpl	1,0000	13 553,66	13 553,66	0,00000	0,00000	0,00000
	723	Vnitřní plynovod				13 553,66		0,00000
	736	Podlahové vytápění						
108	736 11-0002.R00	Podlahové vytápění Pedotherm	m2	505,6999	1 285,00	649 824,37	0,00241	1,21874
		1NP:						
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17				99,5846		
		0,5*1,152*10,17				5,8579		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		WC 1.04: 1,285*1,815				2,3323		
		1,285*0,87				1,1180		
		1,285*0,865				1,1115		
		-2*0,55*0,35				-0,3850		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056				11,8631		
		-0,5*0,115				-0,0575		
		0,495*1,5				0,7425		
		-0,47*0,955				-0,4488		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925				1,6835		
		1,1*1,615				1,7765		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23				2,2386		
		2*0,87*1,335				2,3229		
		-2*0,55*0,35				-0,3850		
		Mezisoučet:				167,0697		
		2NP:						
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatna muži 2.03: 2,205*2,190				4,8289		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		-0,55*0,35				-0,1925		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.39
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		WC personál 2.09: 1,6*0,95				1,5200		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		-0,95*0,4				-0,3800		
		Spol místnost 2.11: 6,25*5,775				36,0938		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		1,15*2,895				3,3292		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175				99,7150		
		0,5*1,15*10,175				5,8506		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Mezisoučet:				181,6859		
		3NP:						
		Chodba 3.02: 3,82*1,2				4,5840		
		Kuchyňka 3.03: 1,72*3,205				5,5126		
		-0,52*1,535				-0,7982		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Kancelář 3.08: 10*5,835				58,3500		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		Mezisoučet:				79,4590		
		4NP:						
		Pokoj 4.02: 2,81*3,787				10,6415		
		Pokoj 4.03: 2,85*3,9				11,1150		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		-2,655*0,6				-1,5930		
		-2,52*0,6				-1,5120		
		Chodba 4.06: 1*0,615				0,6150		
		2,12*0,5				1,0600		
		1,3*4,415				5,7395		
		0,765*1,1				0,8415		
		1,515*1,1				1,6665		
		0,485*0,915				0,4438		
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		-0,55*0,35				-0,1925		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		-0,45*1,7				-0,7650		
		Ložnice 4.09: 3,505*3,105				10,8830		
		Mezisoučet:				77,4853		
109	998 73-6102.R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	t	1,2187	1 152,00	1 403,98	0,00000	0,00000
	736	Podlahové vytápění				651 228,36		1,21874

764

Konstrukce klempířské

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.40
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
110	764 22-1430.R00	Oplechování Ti Zn atiky, rš 580 mm	m	77,1000	698,00	53 815,80	0,00641	0,49421
		3NP: 32,6				32,6000		
		4NP: 44,5				44,5000		
111	764 51-0440.RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 220 mm nalepení Enkolitem	m	48,8000	464,50	22 667,60	0,00208	0,10150
		1NP: 12				12,0000		
		2NP: 15,8				15,8000		
		3NP: 12,2				12,2000		
		4NP: 8,8				8,8000		
112	764 53-1640.RT2	Oplechování zdí z TiZn RHEINZINK, rš. 500, lepením plech předzvětralý modrošedý	m	31,8000	883,00	28 079,40	0,00396	0,12593
		Oplechování opěrné zdi: 31,8				31,8000		
113	764 55-1601.RT1	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 60 mm plech leskle válcovaný	m	26,4000	357,50	9 438,00	0,00097	0,02561
		12,6				12,6000		
		2*6,9				13,8000		
114	764 77-5314.R00	PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 650x900 mm	kus	1,0000	4 920,00	4 920,00	0,00655	0,00655
		Schodiště 4.01: 1				1,0000		
115	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,7538	1 373,00	1 034,97	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				119 955,77		0,75380
<hr/>								
766	Konstrukce truhlářské							
116	766 67-0011.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	21,0000	1 243,00	26 103,00	0,00040	0,00840
		5-T: 3				3,0000		
		6-T: 3				3,0000		
		7-T: 3				3,0000		
		8-T: 4				4,0000		
		9-T: 3				3,0000		
		10-T: 1				1,0000		
		11-T: 1				1,0000		
		12-T: 2				2,0000		
		13-T: 1				1,0000		
117	766 69-4112.R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	13,0000	155,00	2 015,00	0,00001	0,00013
		2NP: 7				7,0000		
		3NP: 3				3,0000		
		4NP: 3				3,0000		
118	611-64921	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 60x197	kus	10,0000	2 003,76	20 037,60	0,01300	0,13000
		1-T: 2				2,0000		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.41
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	2-T: 2					2,0000		
	5-T: 3					3,0000		
	6-T: 3					3,0000		
119	611-64922	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 70x197	kus	7,0000	2 003,76	14 026,32	0,01500	0,10500
	7-T: 3					3,0000		
	8-T: 4					4,0000		
120	611-64923	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 80x197	kus	8,0000	2 003,76	16 030,08	0,01700	0,13600
	3-T: 2					2,0000		
	4-T: 2					2,0000		
	9-T: 3					3,0000		
	10-T: 1					1,0000		
121	611-64924	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. NORA 90x197	kus	4,0000	2 003,76	8 015,04	0,01900	0,07600
	11-T: 1					1,0000		
	12-T: 2					2,0000		
	13-T: 1					1,0000		
122	611-81510	Zárubeň obložková NORMAL š. 60cm/st. 8-17cm lamin.	kus	21,0000	2 277,00	47 817,00	0,01600	0,33600
	5-T: 3					3,0000		
	6-T: 3					3,0000		
	7-T: 3					3,0000		
	8-T: 4					4,0000		
	9-T: 3					3,0000		
	10-T: 1					1,0000		
	11-T: 1					1,0000		
	12-T: 2					2,0000		
	13-T: 1					1,0000		
123	611-87551	Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm	m	24,5300	372,60	9 139,88	0,00413	0,10131
	2NP: 3*2,21					6,6300		
	4*1,16					4,6400		
	3NP: 3*2,21					6,6300		
	4NP: 3*2,21					6,6300		
124	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,8928	808,00	721,41	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				143 905,33		0,89284

767 Konstrukce zámečnické

125	767-01	D+M okno Al 2200x1100, dvojsklo, vč. zed. zapr.	ks	9,0000	18 000,00	162 000,00	0,00000	0,00000
	Prvek 1-H: 6					6,0000		
	Prvek 2-H: 3					3,0000		
126	767-02	D+M okno Al 1125x2100, dvojsklo, vč. zed. zapr.	ks	2,0000	17 500,00	35 000,00	0,00000	0,00000

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.42
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
127	767-03	D+M okno Al 1100x2700, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		2,0000	22 000,00	44 000,00	0,00000	0,00000
128	767-04	D+M okno Al 550x2500, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		4,0000	10 500,00	42 000,00	0,00000	0,00000
129	767-05	D+M okno Al 2200x2100, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		2,0000	34 500,00	69 000,00	0,00000	0,00000
130	767-06	D+M okno Al 550x1100, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		2,0000	4 500,00	9 000,00	0,00000	0,00000
131	767-07	D+M okno Al 1100x800, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		1,0000	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,00000
132	767-08	D+M okno Al 2350x550, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		1,0000	9 600,00	9 600,00	0,00000	0,00000
133	767-09	D+M okno Al 1150x1150, dvojsklo, vč. zed. zapr. ks		4,0000	9 000,00	36 000,00	0,00000	0,00000
134	767-10	D+M dveře Al 1450x2650, dvojsklo, vč. zed. zapr. Kování ROTO, barva přírodní ELOX ks		3,0000	28 600,00	85 800,00	0,00000	0,00000
135	767 31-6230.R00	Montáž světlíků akrylonových do 2 m2 kus		4,0000	630,00	2 520,00	0,00000	0,00000
		<i>Cvičebna 2.12: 2</i>				<i>2,0000</i>		
		<i>Chodba 4.06: 1</i>				<i>1,0000</i>		
		<i>Koupelna 4.08: 1</i>				<i>1,0000</i>		
136	767 71-1110.R00	Montáž výkladců zapuštěných pevných, pl.do 9 m2 m2		24,2176	534,00	12 932,20	0,00023	0,00557
		<i>11-H: 4,215*2,02</i>				<i>8,5143</i>		
		<i>12-H: 3,065*2,02</i>				<i>6,1913</i>		
		<i>13-H: 2,320*2,05</i>				<i>4,7560</i>		
		<i>14-H: 2,320*2,05</i>				<i>4,7560</i>		
137	767 99-5104.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg		146,0000	37,10	5 416,60	0,00005	0,00730
		<i>Zábradlí balkon: 146</i>				<i>146,0000</i>		
138	767-11	D + M Ocelový sloup TR. 194/10 MM dl. 2,94 m výplň C25/30, desky 2x P12-250/300 mm, HILTY M 16 kus		1,0000	8 300,00	8 300,00	0,00000	0,00000
		<i>1/Z: 1</i>				<i>1,0000</i>		
139	767-12	D + M Ocelový sloup TR. 194/10 MM dl. 2,77 m výplň C25/30, desky 2x P12-300/300 mm, HILTY M 16 kus		2,0000	7 900,00	15 800,00	0,00000	0,00000
		<i>2/Z: 2</i>				<i>2,0000</i>		
140	767-13	D + M Ocelový sloup TR. 194/10 MM dl. 2,74 m výplň C25/30, desky 2x P12-300/300 mm, HILTY M 16 kus		4,0000	7 800,00	31 200,00	0,00000	0,00000
		<i>3/Z: 4</i>				<i>4,0000</i>		
141	553-89112.A	Výkladec kovový zasklený m2		24,2176	3 549,23	85 953,83	0,04500	1,08979
		<i>11-H: 4,215*2,02</i>				<i>8,5143</i>		
		<i>12-H: 3,065*2,02</i>				<i>6,1913</i>		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.43
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		13-H: 2,320*2,05				4,7560		
		14-H: 2,320*2,05				4,7560		
142	562-885560	Světlík kopule kruhová průměr 100 cm 3vrstvá čirá kus		2,0000	7 380,98	14 761,96	0,00950	0,01900
		Chodba 4.06: 1				1,0000		
		Koupelna 4.08: 1				1,0000		
143	562-885580	Světlík kopule kruhová průměr 160 cm 3vrstvá čirá kus		2,0000	15 748,70	31 497,40	0,02400	0,04800
		Cvičebna 2.12: 2				2,0000		
144	562-88724	Podstavec laminátový 50 cm průměr 100 cm kus		2,0000	5 438,40	10 876,80	0,01570	0,03140
		Chodba 4.06: 1				1,0000		
		Koupelna 4.08: 1				1,0000		
145	562-88726	Podstavec laminátový 50 cm průměr 160 cm kus		2,0000	8 157,60	16 315,20	0,02510	0,05020
		Cvičebna 2.12: 2				2,0000		
146	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t		1,2513	1 003,00	1 255,02	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				735 829,00		1,25126

771 Podlahy z dlaždic a obklady

147	771 27-5105.R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 15x15						
		m2	32,9778	522,00	17 214,41	0,00432	0,14246	
		1NP:						
		Stupně: 15*0,29*1,1			4,7850			
		18*0,1755*1,1			3,4759			
		Podesty: 2*1,1*1,3			2,8600			
		Mezisoučet:			11,1209			
		2NP:						
		14*0,29*1,1			4,4660			
		17*0,1764*1,1			3,3000			
		2*1,445*1,1			3,1790			
		Mezisoučet:			10,9450			
		3NP:						
		14*0,29*1,1			4,4660			
		17*0,1747*1,1			3,2669			
		2*1,445*1,1			3,1790			
		Mezisoučet:			10,9119			
148	771 47-1012.R00	Obklad soklíků keram. do tmelu, 15x7,5,H 7,5 cm						
		m	37,7550	76,90	2 903,36	0,00606	0,22880	
		Chodba 2.01: 4,05+2*1,97-1			6,9900			
		Schodiště 3.01: 4,05+2*1,97-1			6,9900			
		Chodba 3.02: 2*3,82-0,8-0,9+2*1,2-1-0,9			6,4400			
		Kuchyňka 3.03: 1,72+1,67+0,52+1,535+1,72-0,8			6,3650			
		Předsíň 3.06: 2*1,72+2*1,42-2*0,8-0,7			3,9800			
		Schodiště 4.01: 4,05+2*1,97-1			6,9900			
149	771 57-5105.RT1	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm						

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.44
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)						
		m2	90,4175	334,50	30 244,65	0,00475	0,42948	
		WC 1.04: 1,285*1,815			2,3323			
		1,285*0,87			1,1180			
		1,285*0,865			1,1115			
		Sklad 1.05: 1,87*1,815			3,3941			
		Úklid 1.06: 0,935*1,815			1,6970			
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925			1,6835			
		1,1*1,615			1,7765			
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23			2,2386			
		2*0,87*1,335			2,3229			
		Mezisoučet:			17,6744			
		Chodba 2.01: 4,05*1,97			7,9785			
		-1,85*0,47			-0,8695			
		WC muži 2.04: 1,34*0,935			1,2529			
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935			1,2529			
		Úklid 2.07: 1,4*1,36			1,9040			
		WC personál 2.09: 2,485*0,95			2,3607			
		Mezisoučet:			13,8795			
		Schodiště 3.01: 14,82			14,8200			
		Chodba 3.02: 3,82*1,2			4,5840			
		Luchyňka 3.03: 2,32*3,205			7,4356			
		-0,52*1,535			-0,7982			
		WC muži 3.04: 3,33*1,67			5,5611			
		Úklid 3.05: 1,9*0,935			1,7765			
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42			2,4424			
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685			3,2015			
		Mezisoučet:			39,0229			
		Schodiště 4.01: 14,82			14,8200			
		WC 4.07: 1*1,59			1,5900			
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69			3,4307			
		Mezisoučet:			19,8407			
150	597-623102	Dlaždice 14,7x14,7 Color Two šedá mat						
		m2	99,4593	452,19	44 974,50	0,01320	1,31286	
		Začátek provozního součtu						
		WC 1.04: 1,285*1,815			2,3323			
		1,285*0,87			1,1180			
		1,285*0,865			1,1115			
		Sklad 1.05: 1,87*1,815			3,3941			
		Úklid 1.06: 0,935*1,815			1,6970			
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925			1,6835			
		1,1*1,615			1,7765			
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23			2,2386			
		2*0,87*1,335			2,3229			
		Chodba 2.01: 4,05*1,97			7,9785			
		-1,85*0,47			-0,8695			
		WC muži 2.04: 1,34*0,935			1,2529			
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935			1,2529			
		Úklid 2.07: 1,4*1,36			1,9040			
		WC personál 2.09: 2,485*0,95			2,3607			
		Schodiště 3.01: 14,82			14,8200			
		Chodba 3.02: 3,82*1,2			4,5840			
		Luchyňka 3.03: 2,32*3,205			7,4356			
		-0,52*1,535			-0,7982			
		WC muži 3.04: 3,33*1,67			5,5611			

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.45
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		Schodiště 4.01: 14,82				14,8200		
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		Konec provozního součtu				90,4175		
		Ztratiné 10%: 90,4175*1,1				99,4593		
151	597-623172	Sokl s požílkem 9,7x10,3 Color Two šedá mat	m	41,5305	62,50	2 595,66	0,00013	0,00540
		Začátek provozního součtu						
		Chodba 2.01: 4,05+2*1,97-1				6,9900		
		Schodiště 3.01: 4,05+2*1,97-1				6,9900		
		Chodba 3.02: 2*3,82-0,8-0,9+2*1,2-1-0,9				6,4400		
		Kuchyňka 3.03: 1,72+1,67+0,52+1,535+1,72-0,8				6,3650		
		Předsíň 3.06: 2*1,72+2*1,42-2*0,8-0,7				3,9800		
		Schodiště 4.01: 4,05+2*1,97-1				6,9900		
		Konec provozního součtu				37,7550		
		Ztratiné 10%: 37,7550*1,1				41,5305		
152	597-64201	Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm	m2	36,2756	406,54	14 747,48	0,01920	0,69649
		Začátek provozního součtu						
		1NP:						
		Stupně: 15*0,29*1,1				4,7850		
		18*0,17555*1,1				3,4759		
		Podesty: 2*1,1*1,3				2,8600		
		2NP:						
		14*0,29*1,1				4,4660		
		17*0,17647*1,1				3,3000		
		2*1,445*1,1				3,1790		
		3NP:						
		14*0,29*1,1				4,4660		
		17*0,1747*1,1				3,2669		
		2*1,445*1,1				3,1790		
		Konec provozního součtu				32,9778		
		Ztratiné 10%: 32,9778*1,1				36,2756		
153	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,8155	410,50	1 155,76	0,00000	0,00000
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				113 835,83		2,81550
775 Podlahy vlysové a parketové								
154	775 41-3110.R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	35,0120	75,90	2 657,41	0,00022	0,00770
		Pokoj 4.02: 3,787+0,61+3,9+0,825+1,085				10,2070		
		Pokoj 4.03: 3,9+2,85+3,785+1,135+0,815				12,4850		
		Ložnice 4.09: 3,505+2*3,105+1,955+0,65				12,3200		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.46
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
155	775 53-6225.RT1	Podlahy mozaikové lepené 1. třída parkety mozaikové 408/408/8 mm, dub	m2	32,6395	857,00	27 972,05	0,00870	0,28396
		<i>Pokoj 4.02: 2,81*3,787</i>				10,6415		
		<i>Pokoj 4.03: 2,85*3,9</i>				11,1150		
		<i>Ložnice 4.09: 3,505*3,105</i>				10,8830		
156	775 54-2022.R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	32,6395	44,00	1 436,14	0,00001	0,00033
		<i>Pokoj 4.02: 2,81*3,787</i>				10,6415		
		<i>Pokoj 4.03: 2,85*3,9</i>				11,1150		
		<i>Ložnice 4.09: 3,505*3,105</i>				10,8830		
157	998 77-5102.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,2920	784,00	228,92	0,00000	0,00000
	775	Podlahy vlysové a parketové				32 294,52		0,29199

776 Podlahy povlakové

158	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	100,7980	34,30	3 457,37	0,00059	0,05947
		<i>Chodba 2.02: 4,355-2*0,9</i>				2,5550		
		<i>0,61+1,12</i>				1,7300		
		<i>Šatna muži 2.03: 2,205-0,9</i>				1,3050		
		<i>2*2,19</i>				4,3800		
		<i>1,305-0,7</i>				0,6050		
		<i>Šatna ženy 2.06: 2*3,33-0,9-0,7-0,89</i>				4,1700		
		<i>2*2,19</i>				4,3800		
		<i>Šatna personál 2.08: 2*2,485-0,7</i>				4,2700		
		<i>2*1,75-0,9</i>				2,6000		
		<i>Masérna 2.10: 2*2,78</i>				5,5600		
		<i>2*3,635-0,9</i>				6,3700		
		<i>Společenská místnost 2.11: 2,895-0,9+1,15-0,9+2,895</i>				5,1400		
		<i>6,17+5,775-1,5</i>				10,4450		
		<i>2,735+0,415+1,43+0,65</i>				5,2300		
		<i>Cvičebna 2.12: 7,62+9,793+10,25+10,945+1,05</i>				39,6580		
		<i>8*0,3</i>				2,4000		
159	776 52-1100.RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	229,6413	433,00	99 434,68	0,00357	0,81982
		<i>Chodba 2.02: 4,355*1,36</i>				5,9228		
		<i>Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19</i>				7,2927		
		<i>Šatna personál 2.08: 2,485*1,75</i>				4,3487		
		<i>Masérna 2.10: 3,635*2,78</i>				10,1053		
		<i>Spol místnost 2.11: 6,25*5,775</i>				36,0938		
		<i>-1,43*0,415</i>				-0,5934		
		<i>1,15*2,895</i>				3,3292		
		<i>Cvičebna 2.12: 9,8*10,175</i>				99,7150		
		<i>0,5*1,15*10,175</i>				5,8506		
		<i>-2*0,3*0,3</i>				-0,1800		
		<i>Mezisoučet:</i>				171,8847		
		<i>Kancelář 3.08: 10*5,835</i>				58,3500		
		<i>-1,43*0,415</i>				-0,5934		
		<i>Mezisoučet:</i>				57,7566		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.47
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
160	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,8793	356,00	313,03	0,00000	0,00000
	776	Podlahy povlakové				103 205,08		0,87929

777 Podlahy ze syntetických hmot

161	777 11-6041.R00	Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm	m2	194,2454	729,00	141 604,90	0,00461	0,89547
		<i>Prodejna 1.02: 9,792*10,17</i>				99,5846		
		<i>0,5*1,152*10,17</i>				5,8579		
		<i>-2*0,3*0,3</i>				-0,1800		
		<i>Prodejna 1.03: 5,65*5,84</i>				32,9960		
		<i>Chodba 1.07: 5,77*2,056</i>				11,8631		
		<i>-0,5*0,115</i>				-0,0575		
		<i>0,495*1,5</i>				0,7425		
		<i>-0,47*0,955</i>				-0,4488		
		<i>Mezisoučet:</i>				150,3578		
		<i>Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335</i>				31,7699		
		<i>Kuchyň 4.05: 0,695*2,52</i>				1,7514		
		<i>Chodba 4.06: 1*0,615</i>				0,6150		
		<i>2,12*0,5</i>				1,0600		
		<i>1,3*4,415</i>				5,7395		
		<i>0,765*1,1</i>				0,8415		
		<i>1,515*1,1</i>				1,6665		
		<i>0,485*0,915</i>				0,4438		
		<i>Mezisoučet:</i>				43,8876		
162	777 21-7110.R00	Soklíky s pozlábkem ChS Epoxy 517, výšky do 100 mm	m	32,8100	79,30	2 601,83	0,00209	0,06857
		<i>Obývací pokoj 4.04: 5,955+1,135+1,755+1,085+2,35</i>				12,2800		
		<i>Kuchyň 4.05: 6,03+0,115+0,615+0,715</i>				7,4750		
		<i>Chodba 4.06: 1,515+0,715+0,485+2,07+0,925+0,765+1,1</i>				7,5750		
		<i>2,065-1+1,18+2*0,5+2,12+0,115</i>				5,4800		
163	998 77-7102.R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,9640	464,00	447,32	0,00000	0,00000
	777	Podlahy ze syntetických hmot				144 654,05		0,96404

781 Obklady keramické

164	781 47-5112.RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm weber.for profilflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	173,8555	465,00	80 842,81	0,00495	0,86058
		<i>WC 1.04: 2*1,285*2,1+0,965*2,1+4*1,285*2,1+0,87*2,1+0,865*2,1</i>				21,8610		
		<i>Úklid 1.06: 2*0,935*1,5+2*1,815*1,5-0,7*1,5</i>				7,2000		
		<i>WC 1.10: 1,82*2,1+1,23*2,1+4*1,335*2,1+2*0,87*2,1</i>				21,2730		
		<i>Mezisoučet:</i>				50,3340		
		<i>WC muži 2.04: 2*1,34*2,1-0,7*2,1+2*0,935*2,1+3*0,9*2,1</i>				13,7550		
		<i>WC ženy 2.05: 2*1,34*2,1-0,7*2,1+2*0,935*2,1+1,465*2,1+2*0,935*2,1+0,575*2,1</i>				16,2960		
		<i>Úklid 2.07: 2*1,4*2,1+2*1,36*2,1-0,7*2,1</i>				10,1220		
		<i>WC personál 2.09: 2*2,485*2,1-0,7*2,1+2*0,95*2,1</i>				12,9570		
		<i>Masérna 2.10: 1,2*1,5</i>				1,8000		
		<i>Mezisoučet:</i>				54,9300		
		<i>WC muži 3.04: 2*3,33*2,1-0,8*2,1-0,55*2,51+2*1,67*2,1</i>				17,9395		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.48
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Úklid 3.05: 2*1,9*2,1+2*0,935*2,1-0,7*2,1				10,4370		
		WC ženy 3.07: 2*1,9*2,1+2*1,685*2,1-0,9*2,1				13,1670		
		Mezisoučet:				41,5435		
		WC 4.07: 2*1*2,1+2*1,59*2,1-0,8*2,1				9,1980		
		Koupelna 4.08: 2*2,62*2,1+2*2,03*2,1-0,8*2,1				17,8500		
		Mezisoučet:				27,0480		
165	597-81347	Obkládačka Color One 14,8x14,8 světle šedá mat	m2	191,2411	270,66	51 761,32	0,01050	2,00803
		Začátek provozního součtu						
		WC 1.04: 2*1,285*2,1+0,965*2,1+4*1,285*2,1+0,87*2,1+0,865*2,1				21,8610		
		Úklid 1.06: 2*0,935*1,5+2*1,815*1,5-0,7*1,5				7,2000		
		WC 1.10: 1,82*2,1+1,23*2,1+4*1,335*2,1+2*0,87*2,1				21,2730		
		WC muži 2.04: 2*1,34*2,1-0,7*2,1+2*0,935*2,1+3*0,9*2,1				13,7550		
		WC ženy 2.05: 2*1,34*2,1-0,7*2,1+2*0,935*2,1+1,465*2,1+2*0,935*2,1+0,575*2,1				16,2960		
		Úklid 2.07: 2*1,4*2,1+2*1,36*2,1-0,7*2,1				10,1220		
		WC personál 2.09: 2*2,485*2,1-0,7*2,1+2*0,95*2,1				12,9570		
		Masérna 2.10: 1,2*1,5				1,8000		
		WC muži 3.04: 2*3,33*2,1-0,8*2,1-0,55*2,51+2*1,67*2,1				17,9395		
		Úklid 3.05: 2*1,9*2,1+2*0,935*2,1-0,7*2,1				10,4370		
		WC ženy 3.07: 2*1,9*2,1+2*1,685*2,1-0,9*2,1				13,1670		
		WC 4.07: 2*1*2,1+2*1,59*2,1-0,8*2,1				9,1980		
		Koupelna 4.08: 2*2,62*2,1+2*2,03*2,1-0,8*2,1				17,8500		
		Konec provozního součtu				173,8555		
		Prořez 10%: 173,8555*1,1				191,2411		
166	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,8686	410,50	1 177,57	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				133 781,69		2,86862

784 Malby

167	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	1 580,0245	15,00	23 700,37	0,00017	0,26860
		Obklady:						
		WC 1.04: -2*1,285*2,1-0,965*2,1-4*1,285*2,1-0,87*2,1-0,865*2,1				-21,8610		
		Úklid 1.06: -2*0,935*1,5-2*1,815*1,5				-8,2500		
		WC 1.10: -1,82*2,1-1,23*2,1-4*1,335*2,1-2*0,87*2,1				-21,2730		
		WC muži 2.04: -2*1,34*2,1-2*0,935*2,1-3*0,9*2,1				-15,2250		
		WC ženy 2.05: -2*1,34*2,1-2*0,935*2,1-1,465*2,1-2*0,935*2,1-0,575*2,1				-17,7660		
		Úklid 2.07: -2*1,4*2,1-2*1,36*2,1				-11,5920		
		WC personál 2.09: -2*2,485*2,1-2*0,95*2,1				-14,4270		
		Masérna 2.10: -1,2*1,5				-1,8000		
		WC muži 3.04: -2*3,33*2,1-2*1,67*2,1				-21,0000		
		Úklid 3.05: -2*1,9*2,1-2*0,935*2,1				-11,9070		
		WC ženy 3.07: -2*1,9*2,1-2*1,685*2,1				-15,0570		
		WC 4.07: -2*1*2,1-2*1,59*2,1				-10,8780		
		Koupelna 4.08: -2*2,62*2,1-2*2,03*2,1				-19,5300		
		Mezisoučet:				-190,5660		
		Stropy 1NP:						
		Prodejna 1.02: 9,792*10,17				99,5846		
		0,5*1,152*10,17				5,8579		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Prodejna 1.03: 5,65*5,84				32,9960		
		WC 1.04: 1,285*1,815				2,3323		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.49
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		1,285*0,87				1,1180		
		1,285*0,865				1,1115		
		Sklad 1.05: 1,87*1,815				3,3941		
		Úklid 1.06: 0,935*1,815				1,6970		
		Chodba 1.07: 5,77*2,056				11,8631		
		-0,5*0,115				-0,0575		
		0,495*1,5				0,7425		
		-0,47*0,955				-0,4488		
		Technická místnost 1.09: 1,82*0,925				1,6835		
		1,1*1,615				1,7765		
		WC + úklid 1.10: 1,82*1,23				2,2386		
		2*0,87*1,335				2,3229		
		Mezisoučet:				168,0322		
		2NP:						
		Chodba 2.01: 4,05*1,97				7,9785		
		-1,85*0,47				-0,8695		
		Chodba 2.02: 4,355*1,36				5,9228		
		Šatna muži 2.03: 2,205*2,190				4,8289		
		0,9*1,015				0,9135		
		WC muži 2.04: 1,34*0,935				1,2529		
		WC ženy 2.05: 1,34*0,935				1,2529		
		Šatny ženy 2.06: 3,33*2,19				7,2927		
		Úklid 2.07: 1,4*1,36				1,9040		
		Šatna personál 2.08: 2,485*1,75				4,3487		
		WC personál 2.09: 2,485*0,95				2,3607		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78				10,1053		
		Spol místnost 2.11: 6,25*5,775				36,0938		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		1,15*2,895				3,3292		
		Cvičebna 2.12: 9,8*10,175				99,7150		
		0,5*1,15*10,175				5,8506		
		-2*0,3*0,3				-0,1800		
		Světlíky: -2*3,14*0,725*0,725				-3,3009		
		Mezisoučet:				188,2057		
		3NP:						
		Chodba 3.02: 3,82*1,2				4,5840		
		Kuchyňka 3.03: 2,32*3,205				7,4356		
		-0,52*1,535				-0,7982		
		WC muži 3.04: 3,33*1,67				5,5611		
		Úklid 3.05: 1,9*0,935				1,7765		
		Předsíň 3.06: 1,72*1,42				2,4424		
		WC ženy 3.07: 1,9*1,685				3,2015		
		Kancelář 3.08: 10*5,835				58,3500		
		-1,43*0,415				-0,5934		
		Mezisoučet:				81,9595		
		4NP:						
		Schodiště 4.01: 14,82				14,8200		
		Střešní výlez: -0,9*0,65				-0,5850		
		Pokoj 4.02: 2,81*3,787				10,6415		
		Pokoj 4.03: 2,85*3,9				11,1150		
		Obývací pokoj 4.04: 5,955*5,335				31,7699		
		Kuchyň 4.05: 0,695*2,52				1,7514		
		Chodba 4.06: 1*0,615				0,6150		
		2,12*0,5				1,0600		
		1,3*4,415				5,7395		
		0,765*1,1				0,8415		
		1,515*1,1				1,6665		
		0,485*0,915				0,4438		
		Světlík: -3,14*0,5*0,5				-0,7850		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.50
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		WC 4.07: 1*1,59				1,5900		
		Koupelna 4.08: 2,03*1,69				3,4307		
		Světlík: -3,14*0,5*0,5				-0,7850		
		Ložnice 4.09: 3,505*3,105				10,8830		
		Mezisoučet:				94,2128		
		Omítka stěn:						
		Prodejna 1.02: 9,792*2,85+10,235*2,85+10,945*2,85+10,17*2,85				117,2547		
		Výkladec: -7,28*2,02				-14,7056		
		Dveře: -1,4*2,65-0,9*2,1				-5,6000		
		Mezisoučet:				96,9491		
		Prodejna 1.03: 8,54*2,85+5,65*2,85+8,54*2,85+5,65*2,85				80,8830		
		Výkladec: -4,64*2,1				-9,7440		
		Dveře: -1,4*2,65-0,9*2,1				-5,6000		
		Mezisoučet:				65,5390		
		WC 1.04:				42,2085		
		1,285*2,85+1,815*2,85+1,285*2,85+1,815*2,85+4*1,285*2,85+0,87*2,85+2*0,						
		Dveře: -2*0,7*2,1*2-0,8*2,1-2*0,7*2,1				-10,5000		
		Mezisoučet:				31,7085		
		Sklad 1.05: 2*1,87*2,85+2*1,815*2,85				21,0045		
		Dveře: -0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1				-5,0400		
		Mezisoučet:				15,9645		
		Úklid 1.06: 2*0,935*2,85+2*1,815*2,85				15,6750		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				14,2050		
		Chodba 1.07: 2,055*2,85-				103,4023		
		1,45*2,65+8,32*2,85+4,05*2,85+5,56*2,85+1,82*2,85+0,925*2,85+0,435*2,85						
		1*2,1+2*1,85*2,85-1,1*2,25+1,92*2,85*2						
		Mezisoučet:				103,4023		
		WC 1.10: 4*1,335*2,85+4*0,87*2,85+2*1,23*2,85+2*1,82*2,85				42,5220		
		Dveře: -2*0,7*2,1-0,9*2,1-2*0,7*2,1				-7,7700		
		Mezisoučet:				34,7520		
		Chodba 2.01: 4,05*2,78+2*4,52*2,78+4,05*2,78				47,6492		
		Okno: -1,1*0,8				-0,8800		
		Dveře: -1*2,1				-2,1000		
		Mezisoučet:				44,6692		
		Chodba 2.02: 1,36*2,78+4,355*2,78+1,36*2,78+1,12*2,78				22,7821		
		Dveře: -1*2,1-2*0,9*2,1-0,7*2,1				-7,3500		
		Mezisoučet:				15,4321		
		Šatna muži 2.03: 2,205*2,78+3,205*2,78+0,9*2,78+1,305*2,78+3,205*2,78				30,0796		
		Dveře: -0,9*2,1-0,7*2,1				-3,3600		
		Mezisoučet:				26,7196		
		WC muži 2.04: 2*1,34*2,78+2*0,935*2,78				12,6490		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				11,1790		
		WC ženy 2.05: 2*1,34*2,78+2*0,935*2,78				12,6490		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				11,1790		
		Šatna ženy 2.06: 2,19*2,78+2,275*2,78-				36,5987		
		0,89*2,78+1,015*2,78+1,465*2,78+0,935*2,78+0,575*2,78+0,08*2,78+2,19*2,						
		Dveře: -0,9*2,1-0,7*2,1				-3,3600		
		Mezisoučet:				33,2387		
		Úklid 2.07: 2*1,4*2,78+2*1,36*2,78				15,3456		
		Dveře: -0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				13,8756		
		Šatna personál 2.08: 2,485*2,78+1,75*2,78+2,485*2,78+1,75*2,787				23,5588		
		Dveře: -0,7*2,1-0,9*2,1				-3,3600		
		Mezisoučet:				20,1988		

Stavba:	1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.51
Objekt:	SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet:	01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		WC personál 2.09: 2*0,95*2,78+2*2,485*2,78				19,0986		
		-0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				17,6286		
		Masérna 2.10: 3,635*2,78+2,78*2,78+3,635*2,78+2,78*2,78				35,6674		
		Dveře: -0,9*2,1				-1,8900		
		Okna: -2,2*1,1				-2,4200		
		Mezisoučet:				31,3574		
		Společenská místnost 2.11:				66,4003		
		6,17*2,78+5,78*2,78+2,735*2,78+0,415*2,78+1,430*2,78+0,415*2,78+2,895*2						
		Okna: -2*2,2*1,1				-4,8400		
		Dveře: -1,5*2,36-2*0,9*2,1				-7,3200		
		Mezisoučet:				54,2403		
		Cvičebna 2.12: 10,945*2,78+10,235*2,78+9,795*2,78+10,175*2,78				114,3970		
		Okna: -4*1,15*1,15-2,35*0,55				-6,5825		
		Dveře: -1,5*2,36				-3,5400		
		Mezisoučet:				104,2745		
		Schodba 3.01: 2*4,05*2,75+2*4,52*2,75				47,1350		
		Okno: -1,1*2,7				-2,9700		
		Dveře: -2*1*2,1				-4,2000		
		Mezisoučet:				39,9650		
		Chodba 3.02: 2*3,82*2,75+2*1,2*2,75				27,6100		
		Dveře: -2*0,8*2,1-2*0,9*2,1-1*2,1				-9,2400		
		Mezisoučet:				18,3700		
		Kuchyňka 3.03: 1,8*2,75+3,205*2,75+2,32*2,78-0,55*2,5+1,67*2,75+0,52*2,75+1,535*2,75				29,0821		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Mezisoučet:				27,4021		
		WC muži 3.04: 2*3,33*2,75+2*2,255*2,75				30,7175		
		Dveře: -0,8*2,1				-1,6800		
		Okno: -0,55*2,5				-1,3750		
		Mezisoučet:				27,6625		
		Úklid 3.05: 2*1,9*2,75+2*0,935*2,75				15,5925		
		-0,7*2,1				-1,4700		
		Mezisoučet:				14,1225		
		Předsíň 3.06: 2*1,72*2,75+2*1,42*2,75				17,2700		
		-2*0,8*2,1-0,7*2,1				-4,8300		
		Mezisoučet:				12,4400		
		WC ženy 3.07: 2*1,9*2,75+2*1,685*2,75				19,7175		
		-0,9*2,1				-1,8900		
		Mezisoučet:				17,8275		
		Kancelář 3.08: 2*5,835*2,75+10*2,75+10*2,75+2*0,415*2,75				89,3750		
		Okna: -3*2,2*1,1				-7,2600		
		Dveře: -2,2*2,1-0,9*2,1				-6,5100		
		Mezisoučet:				75,6050		
		Schodiště 4.01: 4,05*2,75+4,52*2,75+3,06*2,75+1,5*2,75+2,34*2,75+1,1*2,75				45,5675		
		Okno: -1,1*2,7				-2,9700		
		Dveře: -2*1*2,1				-4,2000		
		Mezisoučet:				38,3975		
		Pokoj 4.02: 4,015*2,75+2,81*2,75+3,9*2,75+0,825*2,75+0,9*0,15+1,085*2,75				34,8812		
		Okno: -2,2*2,1				-4,6200		
		Mezisoučet:				30,2612		
		Pokoj 4.03: 3,9*2,75+2,85*2,75+3,785*2,75+1,135*2,75+0,9*0,15+0,815*2,75				34,4688		
		Okno: -2,2*1,1				-2,4200		
		Mezisoučet:				32,0488		
		Obývací pokoj 4.04:				62,6675		
		6,1*2,75+6,03*2,75+2,5*2,75+0,6*2,75+0,115*2,75+0,715*2,75+0,615*2,75+2,2*0,9*2,6						
		Okna: -2*2,2*1,1				-4,8400		

Stavba: 1304	Polyfunkční dům	Základní rozpočet	List č.52
Objekt: SO01	Polyfunkční dům	Datum tisku: 15. 1. 2014	
Rozpočet: 01	Polyfunkční dům ul. Partyzánská, Zlín		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>Mezisoučet:</i>				57,8275		
		<i>Chodba 4.06:</i>				46,1175		
		2,065*2,75+1,18*2,75+0,5*2,75+2,12*2,75+0,5*2,75+0,115*2,75+1,515*2,75+						
		<i>Dveře: -1*2,1-2*0,8*2,1-0,9*2,1</i>				-7,3500		
		<i>Mezisoučet:</i>				38,7675		
		<i>WC 4.07: 2*1*2,75+2*1,59*2,75-0,8*2,1</i>				12,5650		
		<i>Mezisoučet:</i>				12,5650		
		<i>Koupelna 4.08: 2*2,03*2,75-0,8*2,1+2,62*2,75</i>				16,6900		
		<i>Mezisoučet:</i>				16,6900		
		<i>Ložnice 4.09: 2*3,105*2,75+2*3,505*2,75</i>				36,3550		
		<i>Okna: -2*0,55*2,5</i>				-2,7500		
		<i>Dveře: -0,9*2,1</i>				-1,8900		
		<i>Mezisoučet:</i>				31,7150		
168	784 16-5512.R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x						
		m2	1	580,0123	44,80	70 784,55	0,00046	0,72681
		<i>Stejně jako Penetrace: 1580,0123</i>				1 580,0123		
	784	Malby				94 484,92		0,99541
<hr/>								
	M21	Elektromontáže						
169	210-01	D + M Elektromontáž, podle THU						
		kpl	1,0000	840 789,80		840 789,80	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				840 789,80		0,00000