ČEKÁRNA

Dodavatel: SPECTRUM
Příslušenství: **smývatelné DALI (dle intenzity denního světla)**
Typ: přímé bodové osvětlení
Světelný tok: 1330 lm
Počet kusů: 10 ks
Umístění: rovnoměrně po celé ploše čekárny, v podhledech

ORDINACE

Dodavatel: SPECTRUM
Příslušenství: **smývatelné DALI (dle intenzity denního světla)**
Typ: : přímé na stropě
Světelný tok: 6040 lm
Počet kusů: 4 ks
Umístění: rovnoměrně v ploše stropu



SI - SENZOR INTENZITY DENNÍHO SVĚTLA Z EXTERIÉRU

RECEPCE

Dodavatel: COMOPOLUX
Typ: přímé/nepřímé → světlený tok dolů i nahoru
Světelný tok: 2x 2820 lm
Barva: hnědá
Počet kusů: 2 ks
Umístění: nad stolem pro recepční

0,000 = 364,430 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	SANDRA SKŘIVÁNKOVÁ		
VEDOUCÍ PRÁCE	PROF. ING. MILAN OSTRÝ, PH.D		
STAVEBNÍK	SANDRA SKŘIVÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY	P.Č. 474, 1153, 339/14, 339/9, K.Ú. LETOHRAD		
NÁZEV STAVBY	**ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY**	FORMÁT	A4 na výšku
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - STÁVAJÍCÍ ČÁST, SO 02 - PŘÍSTAVBA	DATUM	2026
ČÁST		STUPEŇ PD	DPZ
OBSAH:	KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ - OSVĚTLENÍ	MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU

FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemního stavitelství