

P.8 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ

Stavba: BD Miroslav - Novostavba bytového domu Blok C
Vypracovala: Bc. Alena Jedličková
Diplomová práce

Označení	Název stavebního objektu	Náklady dle THU (Kč)	Produktivita práce (Kč/h)	Počet pracovníků	Délka činnosti (den)	Začátek činnosti	Konec činnosti	II.												III.												
								5					6				7				8					9				10		
								18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
SO 01	Bytový dům	16 541 385			124	7.5.2018	19.10.2018																									
	- Hrubá spodní stavba: 7 %	1 157 897	750	8	25	7.5.2018	1.6.2018	231 580	231 580	231 580	231 580	231 580																				
	- Hrubá vrchní stavba: 32 %	5 293 243	1030	13	50	4.6.2018	10.8.2018						529 324	529 324	529 324	529 324	529 324	529 324	529 324	529 324	529 324											
	- Dokončovací práce: 61 %	10 090 245	1300	20	49	13.8.2018	19.10.2018															1 009 025	1 009 025	1 009 025	1 009 025	1 009 025	1 009 025	1 009 025	1 009 025	1 009 025		
SO 02	Přípojka plynu	5 132	670	5	1	7.5.2018	8.5.2018	5 132																								
SO 03	Přípojka vody	38 625	650	6	2	7.5.2018	9.5.2018	38 625																								
SO 04	Přípojka dešťové kanalizace	596 700	710	6	18	7.5.2018	23.5.2018	149 175	149 175	149 175	149 175																					
SO 05	Přípojka splaškové kanalizace	220 680	710	6	7	7.5.2018	15.5.2018	110 340	110 340																							
SO 06	Přípojka NN	24 582	1814	6	1	7.5.2018	8.5.2018	24 582																								
SO 07	31 parkovacích míst	914 500	1500	10	8	10.10.2018	19.10.2018																						457 250	457 250		
Počty pracovníků								43	20	14	14	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	20	20	20	20	20	20	20	30	30		
Finanční náklady za měsíc								2 043 619					2 117 296				2 117 296				4 085 723					4 036 100				3941575		
Finanční náklady celkem								18 341 609																								

