


ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY

Zhotovení železobetonových monolitických zdí bude rozděleno na celkem 16 pracovních úseků. Tyto jsou voleny tak, aby byla co nejvíce zajištěna obrátkovost bednění PERI Rundflex. Obrátkovost je zajištěna vhodným množstvím bednění, které bude pro stavbu BPS zapůjčeno od firmy PERI.

- 1. OBDOBÍ
Bude současně prováděna 1. a 5. ETAPA (celkem 252 m² zdí)
- 2. OBDOBÍ
Bude současně prováděna 2. a 6. ETAPA (celkem 252 m² zdí)
- 3. OBDOBÍ
Bude současně prováděna 3. a 7. ETAPA (celkem 252 m² zdí)
- 4. OBDOBÍ
Bude současně prováděna 4. a 8. ETAPA (celkem 252 m² zdí)
- 5. OBDOBÍ
Bude současně prováděna 9. a 11. ETAPA (celkem 252 m² zdí)
- 6. OBDOBÍ
Bude současně prováděna 10. a 12. ETAPA (celkem 252 m² zdí)
- 7. OBDOBÍ
Bude prováděna 13. ETAPA (celkem 243 m² zdí)
- 8. OBDOBÍ
Bude prováděna 14. ETAPA (celkem 243 m² zdí)
- 9. OBDOBÍ
Bude prováděna 15. ETAPA (celkem 243 m² zdí)
- 10. OBDOBÍ
Bude prováděna 16. ETAPA (celkem 243 m² zdí)

Dalším aspektem určujícím rozdělení objektů na jednotlivé etapy je také dodržení umístění pracovních a dilatačních spar, což je při daném rozvržení etap také zajištěno.

VTĚŽENÁ ZEMINA BUDE USKLADNĚNA NA MEZIDEPONII NA p. č. 323/1

| | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|--|--|
| DIPLOMOVÁ PRÁCE | | | |  VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ | |
| STUDENT | BC. CHALOUPKOVÁ TEREZA | | | | |
| VED. DIPL. PRÁCE | ING. KANTOVÁ RADKA | | | | |
| AKCE: | PŘÍPRAVA REALIZACE BIOPLYNOVÉ STANICE V ŽITÍNĚ | | | | |
| NÁZEV: | ETAPY PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN | | | | |
| FORMAT | | | A3 | | |
| DATUM | | | 10/2013 | | |
| MĚŘÍTKO 1:500 | | | Č. VÝKRESU A7 | | |