HARMONOGRAM VÝSTAVBY

FÁZE	PRVEK	ČINNOST	DÉLKA PRACÍ [DEN]	LOKÁLNÍ ČASOVÁ OSA	CELKOVÁ ČASOVÁ OSA
FÁZE 0	ZÁKLADY	ZAHÁJENÍ STAVBY	0		0
		PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ	3		3
		SEJMUTÍ ORNICE	1		4
		VÝKOPOVÉ PRÁCE	5		9
		VRTÁNÍ PILOT A MIKROPILOT	5		14
		BETONOVÁNÍ PILOT	5		19
		ARMOVÁNÍ OPĚR, ZÁKLADŮ OBLOUKU A OP10	5		24
		BETONÁŽ ZÁKLADŮ	18		42
FÁZE 1	OBLOUK	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3		45
		ARMOVÁNÍ OBLOUKU	14		59
		BETONÁŽ OBLOUKU POLE 2 A 8	7	0	66
		BETONÁŽ OBLOUKU POLE 3 A 7	7	7	73
		BETONÁŽ OBLOUKU POLE 4 A 6	7	14	80
		BETONÁŽ OBLOUKU POLE 5	7	21	87
FÁZE 2	PODPĚRY	PŘÍPRAVA BEDNĚNÍ	3	24	90
		ARMOVÁNÍ PODPĚR	5	29	95
		BETONÁŽ PODPĚR	7	36	102
FÁZE 3	POLE 1	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	39	105
		ARMOVÁNÍ POLE	3	42	108
		BETONÁŽ POLE	7	49	115
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	50	116
FÁZE 4	POLE 2	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	53	119
		ARMOVÁNÍ POLE	3	56	122
		BETONÁŽ POLE	7	63	129
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	64	130
		ODSKRUŽENÍ POLE 1	3	67	133
FÁZE 5	POLE 3	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	70	136
		ARMOVÁNÍ POLE	3	73	139
		BETONÁŽ POLE	7	80	146
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	81	147
		ODSKRUŽENÍ POLE 2	3	84	150
FÁZE 6	POLE 4	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	87	153
		ARMOVÁNÍ POLE	3	90	156
		BETONÁŽ POLE	7	97	163
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	98	164
		ODSKRUŽENÍ POLE 3	3	101	167
FÁZE 7	POLE 5	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	104	170
		ARMOVÁNÍ POLE	3	107	173
		BETONÁŽ POLE	7	114	180
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	115	181
		ODSKRUŽENÍ POLE 4	3	118	184
FÁZE 8	POLE 6	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	121	187
		ARMOVÁNÍ POLE	3	124	190
		BETONÁŽ POLE	7	131	197
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	132	198
		ODSKRUŽENÍ POLE 5	3	135	201
FÁZE 9	POLE 7	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	138	204
		ARMOVÁNÍ POLE	3	141	207
		BETONÁŽ POLE	7	148	214
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	149	215
		ODSKRUŽENÍ POLE 6	3	152	218
FÁZE 10	POLE 8	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	155	221
		ARMOVÁNÍ POLE	3	158	224
		BETONÁŽ POLE	7	165	231
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	166	232
		ODSKRUŽENÍ POLE 7	3	169	235
FÁZE 11	POLE 9+10	PŘÍPRAVA SKRUŽE + BEDNĚNÍ	3	172	238
		ARMOVÁNÍ POLE	3	175	241
		BETONÁŽ POLE	7	182	248
		PŘEDEPNUTÍ POLE	1	183	249
		ODSKRUŽENÍ POLE 8	3	186	252
FÁZE 12	ÚPRAVY KOLEM OPĚR	ARMOVÁNÍ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ	3	189	255
		BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ	15	204	270
		ZÁSYP ZA OPĚROU	3	207	273
		ODSKRUŽENÍ OBLOUKU	1	208	274
		ODSKRUŽENÍ POLE 9 A 10	2	210	276
		ARMOVÁNÍ PŘECHODOVÉ DESKY	1	211	277
		BETONOVÁNÍ PŘECHODOVÉ DESKY	15	226	292
FÁZE 13	PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU	OSAZENÍ MOSTNÍHO ZÁVĚRU	5	231	297
		IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	7	238	304
		ARMOVÁNÍ A BETONOVÁNÍ ŘÍMS	20	258	324
		VOZOVKA	7	265	331
		OSAZENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	7	272	338
FÁZE 14	ÚPRAVY + DOKONČENÍ	ÚPRAVY KOLEM MOSTU	14	286	352
		DOKONČOVACÍ PRÁCE	5	291	357
		UVEDENÍ DO PROVOZU	1	292	358

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PRÁCE	doc. Ing. Ladislav KLUSÁČEK	DATUM	01/2021
VYPRACOVAL	Bc. Jiří KUTÁLEK	FORMÁT	20 A4
OPONENT	Ing. Vladimír KREJČÍK	MĚŘÍTKO	-
ÚSTAV	ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ	ÚČEL	DIPLOMOVÁ PRÁCE
NÁZEV PRÁCE	NÁVRH SILNIČNÍHO MOSTU V BRNĚ	ARCHIVNÍ ČÍS.	201_16_HV.dwg
NÁZEV OBJEKTU	SO 201 - Dálniční most na komunikaci X43 přes řeku Svratku	ČÍS. SOUPRAVY	P3
NÁZEV PŘÍLOHY	HARMONOGRAM VÝSTAVBY	PŘÍLOHA	16